



UGOVOR O IZVOĐENJU RADOVA
Građevinski radovi na održavanju distributivnih objekata u Regionu 2
(Podgorica, Cetinje, Danilovgrad i GO Tuzi) tekuće i havarijsko održavanje

UGOVORNE STRANE

Crnogorski elektrodistributivni sistem DOO Podgorica

PIB: 03099873

PDV: 30/31-16162-1

Žiro racun: 535-15969-90 kod Prve Banke Crne Gore

koga zastupa:

Izvršni direktor

Vladimir Čadenović

(u daljem tekstu: Naručilac)

i

"PTT Inženjering" doo Podgorica

"PTT INŽENJERING" d.o.o. PODGORICA

Broj 31/21

Podgorica, 04.05. 2021. god

PIB: 02140128

Žiro racun:

530-1151-52 kod NLB Montenegrobanke AD Podgorica

koga zastupa:

Ovlašćeni zastupnik

Biljana Vuksanović

(u daljem tekstu: Izvođač)

Na osnovu člana 27 stav 1 i člana 149 stav 1 Zakona o javnim nabavkama ("Službeni list CG", br. 74/19) i Pravilnika o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki ("Službeni list CG", br. 71/20), Postupka jednostavne nabavke br. 3011 objavljenom na CeJN-u dana 22.04.2021. godine, Zahtjeva za dostavljanje ponuda za jednostavne nabavke br. 60-00-14070 od 22.04.2021. godine, Ponude Izvođača, šifra 3260 od 26.04.2021. godine, Obavještenja o ishodu postupka jednostavne nabavke br. 10-10-14632 od 26.04.2021. godine, zaključuje se:

UGOVOR O IZVOĐENJU RADOVA

između:

1. Crnogorski elektrodistributivni sistem DOO Podgorica, sa sjedištem u Podgorici, Ivana Milutinovića br. 12, PIB: 03099873; PDV: 30/31-16162-1; Žiro račun: 535-15969-90 kod Prve Banke Crne Gore; koga zastupa Izvršni direktor Vladimir Čadenović, (u daljem tekstu: Naručilac).

i

2. "PTT Inženjering" doo Podgorica, sa sjedištem u Podgorici, Mitra Bakića bb; PIB: 02140128, Žiro račun: 530-1151-52 kod NLB Montenegrobanke AD Podgorica; koga zastupa Ovlašćeni zastupnik, Biljana Vuksanović, s druge strane (u daljem tekstu: Izvođač).

PREDMET UGOVORA

Član 1.

Predmet ovog Ugovora je izvođenje radova za potrebe Crnogorskog elektrodistributivnog sistema DOO Podgorica – **Građevinski radovi na održavanju distributivnih objekata u Regionu 2 (Podgorica, Cetinje, Danilovgrad i GO Tuzi) tekuće i havarijsko održavanje**. Ponuda Izvođača i specifikacija integrisane su u odredbama ovog Ugovora.

CIJENA I NAČIN PLAĆANJA

Član 2.

Ukupna cijena za izvođenje radova iz člana 1 ovog Ugovora, bez PDV-a, iznosi **29.433,00 €**.

PDV iznosi **6.180,93 €**.

Ukupna cijena za izvođenje radova iz član 1 ovog Ugovora, sa PDV-om, iznosi **35.613,93 €**.

Jedinične i ukupna ponuđena cijena, način plaćanja i ostali uslovi iz Ponude su integrisani u odredbama ovog Ugovora.

Troškove materijala, transporta radne snage, alata i materijala, smještaja radne snage i sl. snosi Izvođač.

Član 3.

Naručilac će ugovorenu cijenu platiti u roku od 30 dana, po prijemu mjesečnih/okonačane situacije dostavljene na adresu: Ivana Milutinovića br. 12 u Podgorici, sa naznakom za Bojana Tamindžija, šef Službe za praćenje realizacije nabavnih ugovora i fakturisanje.

Sve uplate se vrše na žiro račun Izvođača br. **530-1151-52** kod **NLB Montenegrobanke AD Podgorica**.

ROK, MJESTO I NAČIN IZVRŠENJA UGOVORA

Član 4.

Mjesto izvršenja ugovora je **Region 2** (Podgorica, Cetinje, Danilovgrad, GO Zeta i GO Tuzi).

Izvođač se obavezuje da će radove iz člana 1 ovog ugovora izvesti stručno i kvalitetno, sa svojom radnom snagom po zahtjevima Naručioca do dostizanja finansijskog limita ponude u iznosu od **29.433,00 €** bez uračunatog PDV-a, a po jediničnim cijenama koje su date u ponudi Izvođača.

Izvođač se obavezuje, pošto se prethodno upoznao sa svim uslovima, pravima i obavezama koje kao Izvođač ima u vezi sa izvršenjem svih radova koji su predmet ovog Ugovora i za koje je dao svoju ponudu, da radove iz člana 1 ovog Ugovora izvede u svemu prema tehničkoj specifikaciji Naručioca i svojoj ponudi, stručno i kvalitetno.

Ukoliko Naručilac/Nadzorni organ na podnesenu fakturu/privremenu ili okončanu situaciju ima primjedbi, on će tražiti od Izvođača da te primjedbe otkloni. Ukoliko Izvođač u roku od 2 dana ne otkloni primjedbe Naručilac/Nadzorni organ će staviti svoje primjedbe i samo nesporni dio ovjeriti i verifikovati.

Član 5.

Pod uvođenjem Izvođača u posao podrazumjeva se ispunjenje onih obaveza Naručioca bez čijeg prethodnog ispunjenja započinjanje radova faktički nije moguće ili pravno nije dozvoljeno.

Obavezni uslov za početak radova je da ugovorne strane zaključe poseban Ugovor o organizaciji, sprovođenju mjera zaštite na radu, međusobnim pravima, obavezama i odgovornostima kod izvođenja radova i da Izvođač uz potpisani Ugovor dostavi propisanu dokumentaciju iz oblasti zaštite i zdravlja na radu.

Ugovor o organizaciji, sprovođenju mjera zaštite na radu, međusobnim pravima, obavezama i odgovornostima kod izvođenja radova će se zaključiti po pozivu ovlašćenog lica Naručioca.

Ukoliko radovi otpočnu bez zaključenog Ugovora o organizaciji i sprovođenju mjera zaštite na radu, međusobnim pravima, obavezama i odgovornostima kod izvođenja radova, ovaj Ugovor će biti raskinut.

Ugovorne strane će dan uvođenja u posao Izvođača konstatovati upisom u prvu stranicu građevinskog dnevnika.

Član 6

Početak izvođenja radova nastupa nakon popunjavanja Zapisnika o primopredaji mjesta rada od strane Naručioca i odgovornog rukovodioca radova dok se radovi smatraju završenim nakon popunjavanja Zapisnika o primopredaji mjesta rada (izjava o završetku radova).

Član 7.

Izvođač je dužan da upisom u građevinski dnevnik konstatuje okolnosti koje mogu uticati na produženje roka ugovorenih radova ili pojedinih faza radova (početak, trajanje i prestanak okolnosti), a Naručilac mu to svojim potpisom potvrđuje. Ukoliko upisano produženje roka ima

direktan uticaj na ukupno produženje roka izvođenja radova, Izvođač je dužan pismeno o tome obavijestiti Naručioca, te pribaviti pismenu saglasnost od Naručioca u roku od 3 dana za produženje roka potpisanu i ovjerenu od Naručioca.

Član 8.

Zvanična komunikacija u vezi sa pitanjima vezanim za tehnički dio realizacije Ugovora ostvarivaće se slanjem potpisanih i ovjerenih akata putem email-a. Osobe za komunikaciju su:

Za Izvođača:

Dragica Džogaz

Tel: +382 20 622 594

e-mail: ptt_inzenjering@t-com.me

Za Naručioca:

Nikola Živković

Tel: +382 67 604 444

e-mail: nikola.zivkovic@cedis.me

Zvaničnu komunikaciju u vezi sa finansijskim pitanjima vezanim za realizaciju Ugovora ostvarivaće se putem email komunikacije. Osobe za komunikaciju su:

Za Izvođača:

Biljana Vuksanović

Tel: +382 20 622 594

e-mail: ptt_inzenjering@t-com.me

Za Naručioca:

Slaven Marjanović

Tel: +382 67 489 010

e-mail: slaven.marjanovic@cedis.me

Ugovorne strane se obavezuju da pravovremeno obavijeste drugu stranu u slučaju promjene podataka osoba za komunikaciju, a najkasnije 7 dana od nastanka promjene.

OBAVEZE UGOVORNIH STRANA

Član 9.

Izvođač se obavezuje:

- da će ugovorene radove izvršiti po cijenama iz Ponude Izvođača br. 3260 od 26.04.2021. godine, stručno i kvalitetno u roku iz člana 4 ovog Ugovora;
- da imenuje odgovorno lice koje će rukovoditi radovima i radnom snagom;
- da odmah, pisanim putem, obavijesti Naručioca o okolnostima koje onemogućavaju ili otežavaju izvođenje radova, o obustavljanju radova, o mjerama koje preduzima za zaštitu izvedenih radova i o nastavljanju radova po prestanku smetnji zbog kojih je izvođenje radova obustavljeno;
- da će radove predviđene ovim Ugovorom, na zahtjev Naručioca, obavljati na teritoriji opština Podgorica, Cetinje, Danilovgrad, GO Zeta i GO Tuzi, svakog radnog dana, kao i vikendom i u vrijeme državnih i vjerskih praznika;
- Izvođač građevinskih radova je u obavezi da za redovne/svakodnevne aktivnosti i radove koji su predmet nabavke, svakog dana obezbijedi prisustvo najmanje 20 NK radnika sa mogućnošću podjele na najmanje 4-5 ekipa, a u slučaju havarija na elektroenergetskim objektima, izazvanih vremenskim nepogodama, po prijemu usmenog ili pisanog zahtjeva (fax, e-mail), mora da obezbijedi najmanje 10 radnika u roku od 12 h, na bilo kojoj lokaciji (na teritoriji Regiona 2) gdje mogu da pristupe ekipe CEDIS-a, bez obzira na vremenske uslove. Prijem zahtjeva je ograničen na period od 7h do 20h. Zahtjev upućen posle 20h tretiraće se kao da je primljen narednog dana u 7 h;
- da obezbijedi uredno vodenje građevinske knjige, građevinskog dnevnika i ostale dokumentacije;

- da dostavi dokaz o osiguranju u skladu sa zakonom;
- da bez odlaganja obustavi izvođenje radova kada su ugroženi život i zdravlje zaposlenih i ukloni utvrđene nepravilnosti i opasnosti;
- da pri izvođenju radova primjenjuje propise o zaštiti životne sredine, u protivnom snosi odgovornost za nastalu štetu po ovom osnovu i dužan je i nadoknaditi istu;
- da nabavi i dopremi na mjesto izvršenja radova svu potrebnu opremu i alat kao i da obezbijedi izvršioce koji su kvalifikovani da kvalitetno izvedu radove;
- da pri izvođenju radova čuva od oštećenja objekte trećih lica i odgovara za eventualno pričinjenu štetu nastalu njegovom krivicom;
- da izvrši transport (uključujući utovar i istovar) materijala specificiranog ponudom do lagera koji odredi Naručilac;
- da zaključi Ugovor o organizaciji, sprovođenju mjera zaštite na radu, međusobnim pravima, obavezama i odgovornostima kod izvođenja radova;
- da primjenjuje i da se pridržava svih mjera zaštite i zdravlja na radu koje su definisane važećim propisima iz oblasti zaštite i zdravlja na radu i odredbi Ugovora o organizaciji i sprovođenju mjera zaštite na radu, međusobnim pravima, obavezama i odgovornostima kod izvođenja radova, koji će Izvođač zaključiti sa Naručiocem prije otpočinjanja radova;
- da dostavi Naručiocu bankarsku garanciju za dobro izvršenje posla.

Član 10.

Naručilac se obavezuje:

- da Izvođača uvede u posao, na osnovu Zahtjeva koji će mu biti upućen (Zahtjev sadrži i broj radnog naloga Naručioca). Pod uvođenjem u posao podrazumijeva se obezbeđenje potrebnih uslova za nesmetano izvođenje radova;
- da obezbijedi stručno vršenje nadzora nad izvođenjem radova, odnosno da prati realizaciju izvršenja radova i prisustvuje primopredaji radova;
- da izvrši plaćanja prema Izvođaču prema načinu i uslovima kako je to utvrđeno odredbama ovog Ugovora;
- da na zahtjev Izvođača obezbijedi odgovorno lice ili neko drugo lice radi razjašnjenja pojedinih detalja, ako ih sam ne može razjasniti.

Član 11.

Ugovorne strane su dužne srazmjerno svojim obavezama da na mjestu izvođenja radova preduzimaju mjere radi obezbeđenja sigurnosti objekta ili radova, opreme, uređaja i instalacija, zaposlenih, prolaznika i okoline.

Pošto svi radovi budu završeni Izvođač je dužan pripremiti sva obračunska dokumenta i o tome pismeno obavijestiti Naručioca da bi se izvršila primopredaja u skladu sa pozitivno pravnim propisima.

Ukoliko se utvrde nedostaci na izvedenim radovima, a posljedica su rada Izvođača, koje on ne otkloni u roku koji mu odredi Naručilac/Nadzorni organ.

Član 12.

Naručilac/Nadzorni organ je ovlašćen da se stara i kontroliše da li Izvođač izvodi radove prema tehničkoj dokumentaciji, vrši provjeru kvaliteta izvođenja radova, primjenu propisa, standarda, tehničkih normativa i normi kvaliteta, da kontroliše dinamiku napredovanja radova i ugovorenog

roka završetka radova, da ocjenjuje spremnost i sposobnost radne snage i oruđa rada angažovanih na izvođenju radova.

Član 13.

Izvođač je dužan da za uredno i blagovremeno izvršenje radova koji su predmet ovog Ugovora, obezbijedi i angažuje dovoljan broj radnika prema strukturi koja obezbeđuje uspješno izvođenje radova.

Član 14.

Izvođač je dužan da po završenim radovima povuče sa mjesta izvođenja radova svoje radnike, ukloni preostali materijal, opremu, sredstva za rad, očisti mjesto izvođenja radova od otpadaka koje je napravio i uredi i očisti okolinu.

Pregled i primopredaja izvedenih radova vršiće se prema propisima koji važe u sjedištu Naručioca. Obavijest da su radovi završeni Izvođač podnosi Naručiocu.

POTVRDA O IZVRŠENJU UGOVORA

Član 15.

Izvršavanje ugovornih obaveza Izvođača se smatra završenim kada Naručilac i Izvođač potpišu Zapisnik o primopredaji radova u kojem je naveden datum završetka radova (datum izvršenja Ugovora) i isti upisan u građevinski dnevnik.

Ugovorne strane su saglasne da se isključivo Zapisnik o primopredaji radova smatra dokumentom kojim Naručilac prihvata izvršenje ugovornih obaveza od strane Izvođača. Po potpisivanju Zapisnika o primopredaji radova, svaka strana ostaje odgovorna za izvršavanje svake ugovorne obaveze koja do tada nije bila izvršena. Za potrebe utvrđivanja prirode i obima neizvršenih obaveza, Ugovor se i dalje smatra pravosnažnim.

BANKARSKJE GARANCIJE

Član 16.

Izvođač se obavezuje da Naručiocu uz potpisan ugovor preda neopozivu, bezuslovnu i naplativu na prvi poziv Garanciju banke za dobro izvršenje Ugovora na iznos od **1.780,70 €**, što čini 5% vrijednosti Ugovora, sa rokom važnosti 30 dana dužim od ugovorenog roka završetka radova i koju Naručilac može aktivirati u svakom momentu kada nastupi neki od razloga za raskid ovog Ugovora.

UGOVORNA KAZNA

Član 17.

Ako Izvođač zakasni sa završetkom radova svojom krivicom, dužan je Naručiocu platiti na ime ugovorne kazne, penale 2 ‰ (dva promila) od ugovorene cijene za izvođenje ugovorenih radova za svaki dan prekoračenja ugovorenog roka za završetak radova. Visina ugovorne kazne ne može preći 5% od ugovorene cijene za izvođenje radova koji su predmet ovog Ugovora.

Strane ugovora ovim ugovorom isključuju primjenu pravnog pravila po kojem je Naručilac dužan saopštiti Izvođaču po zapadanju u docnju da zadržava pravo na ugovorenu kaznu (penale), te se smatra da je samim padanjem u docnju Izvođač dužan platiti ugovorenu kaznu (penale) bez

opomene Naručioca, a Naručilac ovlašćen da ih naplati – odbije na teret potraživanja Izvođača za isporučenu robu koja je predmet ovog ugovora ili od bilo kojeg drugog potraživanja Izvođača od Naručioca, s tim što je Naručilac o izvršenoj naplati – odbijanju, dužan obavijestiti izvođača.

Plaćanje ugovorne kazne (penala) ne oslobađa Izvođača obaveze da u cjelosti završi ugovorene radove. Ako Naručiocu nastane šteta zbog prekoračenja ugovorenog roka za završetak radova, u iznosu većem od ugovorenih i obračunatih penala - kazne, tada je Izvođač dužan da plati Naručiocu pored ugovorne kazne (penale) i iznos naknade štete koji prelazi visinu ugovorne kazne.

RASKID UGOVORA

Član 18.

Naručilac može da jednostrano raskine Ugovor, putem pismenog obavještenja Izvođaču:

- a) Nije dostavio Garanciju za dobro izvršenje posla u roku definisanom članom 16 ovog Ugovora;
- b) Ne potpiše Ugovor o organizaciji, sprovođenju mjera zaštite na radu, međusobnim pravima, obavezama i odgovornostima kod izvođenja radova, ne dostavi Naručiocu potrebnu dokumentaciju u roku od 10 radnih dana od zaključivanja ovog Ugovora, ili radovi otpočnu prije zaključivanja pomenutog Ugovora;
- c) Ne postupi po zahtjevu Naručioca za otklanjanje nedostataka i ne otkloni iste u roku koji mu ostavi Naručilac;
- d) U slučaju kada Naručilac ustanovi da kvalitet radova koji su predmet ovog Ugovora ili način na koji se isti izvode, odstupa od traženog, odnosno ponudjenog kvaliteta iz Ponude Izvođača br. 3260 od 26.04.2021. godine;
- e) Na bilo koji način jasno ispolji svoju namjeru da ne nastavi sa izvršavanjem svojih ugovornih obaveza;
- f) Neopravdano ne pristupi poslovima u cilju završetka ugovorenih radova;
- g) Obavijesti Naručioca podnošenjem saopštenja o novonastaloj finansijskoj situaciji iz kojeg Naručilac može da objektivno zaključi da Izvođač neće moći da izvrši svoje ugovorne obaveze ili ako Izvođač ne podnese takvo saopštenje, a Naručilac u svakom slučaju donese objektivna zaključak da Izvođač neće moći da izvrši svoje ugovorne obaveze zbog finansijske situacije Izvođača;
- h) Ode pod stečaj ili postane nesolventan, bude likvidiran, bude sekvestriran, napravi poravnanje sa svojim povjeriocima, ili posluje pod stečajnom upravom u korist povjerilaca ili u slučaju bilo kog dela ili događaja koji (po mjerodavnom pravu) proizvodi dejstvo koje je slično dejstvu pomenutih dijela ili događaja;
- i) Pređa ili ponudi (neposredno ili posredno) nekom licu mito, poklon, napojnicu, proviziju ili neku drugu stvar od vrijednosti kao podsticaj ili nagradu:
 - a) Za činjenje ili nečinjenje u vezi Ugovora,
 - b) Za favorizovanje ili nefavorizovanje nekog lica u vezi Ugovora
 - c) Ili ako bilo koji Izvođačev službenik, zastupnik ili neko drugo lice pređa ili ponudi (neposredno ili posredno) bilo kom licu bilo koji pomenuti podsticaj ili nagradu.

U slučaju takvih događaja ili okolnosti, Naručilac ima pravo da raskine Ugovor sa najmanje 15-dnevnim otkaznim rokom ukoliko Izvođač ne sanira takve događaje ili okolnosti u otkaznom roku.

Po raskidu Ugovora, Naručilac može da aktivira garanciju za dobro izvršenje posla.

Član 19.

Ugovorna strana koja je skrivila raskid ugovora, dužna je da nadoknadi drugoj strani štetu koja joj je zbog neispunjenja ugovora pričinjena.

Član 20.

Izvođač ima pravo da raskine Ugovor ako:

- a) Naručilac u bitnoj mjeri ne izvršava svoje ugovorne obaveze vezano za plaćanje za izvedene radove;
- b) Duža obustava posla utiče na cjelokupne ugovorene obaveze bez krivice Izvođača;
- c) Naručilac ode pod stečaj ili postane nesolventan, bude likvidiran, bude sekvestriran, napravi poravnanje sa svojim povjeriocima, ili posluje pod stečajnom upravom u korist povjerilaca ili u slučaju bilo kog dijela ili događaja koji (po mjerodavnom pravu) proizvodi dejstvo koje je slično dejstvu pomenutih dijela ili događaja.

U svakom od ovih slučajeva, Izvođač ima pravo da raskine Ugovor sa otkaznim rokom od 15 dana, ukoliko Naručilac ne sanira događaj ili okolnosti u roku od pomenutih 15 dana. Međutim u slučaju pod (c) ima pravo na trenutni raskid Ugovora.

PREUZIMANJE PRAVA I OBAVEZA

Član 21.

Ukoliko u toku važnosti ovog Ugovora dođe do bilo kakvih promjena u nazivu ili drugim statusnim promjenama ugovornih strana, tada će sva prava i obaveze ugovorne strane kod koje dođe do takve promjene, preći na njenog pravnog sljedbenika.

ANTI-KORUPTIVNA KLAUZULA

Član 22.

Ugovorne strane se obavezuju da će preduzimati mjere kojima se sprečava bila koja koruptivna radnja u toku realizacije Ugovora. Ukoliko se utvrdi da bilo koja ugovorna strana preduzima koruptivne radnje Ugovor će se smatrati ništavim.

PRIMJENA PROPISA

Član 23.

Za sve što nije predviđeno ovim ugovorom primjenjuju se odredbe Zakona o obligacionim odnosima i drugih pozitivnih propisa.

SUDSKA NADLEŽNOST

Član 24.

Ugovorne strane su saglasne da eventualne sporove povodom ovog Ugovora rješavaju sporazumom. U protivnom, ugovara se nadležnost suda u Podgorici.

PRIMJERC I UGOVORA

Član 25.

Ugovor je sačinjen u 4 (četiri) istovjetna primjeraka od kojih se, nakon potpisivanja, 2 (dva) primjerka dostavljaju Izvođaču, a 2 (dva) primjerka ostaju Naručiocu.

IZVOĐAČ

Ovlašćeni zastupnik
Biljana Vuksanović



Biljana Vuksanović

SK

NARUČILAC

Izvršni direktor
Vladimir Ćadenović



Vladimir Ćadenović

OSNOVNI PODACI O
PONUDI

Datum i vrijeme podnošenja
26.4.2021 8:03

Ponuda/prijava se podnosi kao
Samostalna ponuda

PODACI O
PODNOŠIOCU

Naziv
DRUŠTVO ZA PROJEKTOVANJE I
IZGRADNJU
TELEKOMUNIKACIONIH,
ELEKTRIČNIH I GRAĐEVINSKIH
OBJEKATA "PTT INŽENJERING"
D.O.O. PODGORICA

PIB
02140128

Država
Crna Gora

Grad
Podgorica

E-mail
ptt_inzenjering@t-com.me

PODACI O JAVNOJ
NABAVCI

Naziv naručioca
CRNOGORSKI
ELEKTRODISTRIBUTIVNI SISTEM
DOO

Šifra postupka
3011

Opis predmeta javne nabavke
Izvođenje građevinskih radova na
održavanju distributivnih objekata u
Regionu 2 (Podgorica, Cetinje,
Danilovgrad, GO Zeta i GO Tuzi) -
tekuće i hava

Vrsta predmeta
Radovi

Vrsta postupka
Jednostavna nabavka

Vrsta faze
Zahtjev za podnošenje ponuda

Procijenjena vrijednost nabavke
39.990 EUR

USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU I ZAHTJEVI U POGLEDU NAČINA
IZVRŠAVANJA PREDMETA NABAVKE

OPIS	ODGOVOR / NAPOMENA	EKSPLICITNA / UTVRĐENA VRIJEDNOST	PRILOZI
-Dokaze o angažovanju radne snage (kopija radne knjižice, prijava za osiguranje ili ugovor o radu) za najmanje 20 NK radnika	Dokazi o angažovanju radne snage (kopija radne knjižice, prijava za osiguranje ili ugovor o radu) za najmanje 20 NK radnika	-	Radne knjizice i prijava na osiguranje.PDF
Kopiju Izvoda o registraciji privrednog subjekta	Kopija Izvoda o registraciji privrednog subjekta	-	Izvod iz CRPS- a.PDF

OPIS	ODGOVOR / NAPOMENA	EKSPPLICITNA / UTVRĐENA VRIJEDNOST	PRILOZI
Izjava ponudjača o ispunjenosti uslova utvrđenih zahtjevom	Izjavaponudjača o ispunjenosti uslova utvrđenih zahtjevom	-	Izjava.pdf
Region 2 (Podgorica, Cetinje, Danilovgrad, GO Zeta i GO Tuzi)	Region 2 (Podgorica, Cetinje, Danilovgrad, GO Zeta i GO Tuzi)	-	
Rok izvršenja Ugovora: Do potrošnje ugovorenih sredstava	Rok izvršenja Ugovora: Do potrošnje ugovorenih sredstava	-	
Virmanski, u roku od 30 dana od dana prijema situacije za izvedene radove na arhivu naručioaca.	Virmanski, u roku od 30 dana od dana prijema situacije za izvedene radove na arhivu naručioaca.	-	

FINANSIJSKI DIO

Ponudena cijena s PDV,
29.433 EUR

OPIS	BITNE KARAKTERISTIKE PREDMETA NABAVKE	ODGOVOR	KOLIČINA	CIJENA PO JEDINICI
1 KABLOVI I TRAFOSTANICE	Iskop rova za TS, uzemljenje, NKRO.	Iskop rova za TS, uzemljenje, NKRO.	5 m3	5 EUR

OPIS	BITNE KARAKTERISTIKE PREDMETA NABAVKE	ODGOVOR	KOLIČINA	CIJENA PO JEDINICI
5	KABLOVI I TRAFOSTANICE	Razvlačenje i polaganje NN kablova presjeka do 95 mm ² (uključujući i 95 mm ²)	Razvlačenje i polaganje NN kablova presjeka do 95 mm ² (uključujući i 95 mm ²)	20 m 0,8 EUR
6	KABLOVI I TRAFOSTANICE	Razvlačenje i polaganje NN kablova presjeka 120 mm ² i veći	Razvlačenje i polaganje NN kablova presjeka 120 mm ² i veći	20 m 0,8 EUR
7	KABLOVI I TRAFOSTANICE	Nabavka, isporuka do mjesta ugradnje i ugradnja pijeska frakcije 0-4 za izradu kablovske posteljice	Nabavka, isporuka do mjesta ugradnje i ugradnja pijeska frakcije 0-4 za izradu kablovske posteljice	4 m ³ 20 EUR
8	KABLOVI I TRAFOSTANICE	Ručni prenos i polaganje plastičnih štitnika, juvidur i PVC cijevi, opomenske trake u kablovskom kanalu i bez obzira na broj kablova po rovu, 1 do n	Ručni prenos i polaganje plastičnih štitnika, juvidur i PVC cijevi, opomenske trake 10 m u kablovskom kanalu i bez obzira na broj kablova po rovu, 1 do n	10 m 1 EUR
9	KABLOVI I TRAFOSTANICE	Ručni prenos i polaganje betonskih ploča, juvidur i PVC cijevi, opomenske trake u kablovskom kanalu i bez obzira na broj kablova po rovu, 1 do n	Ručni prenos i polaganje betonskih ploča, juvidur i PVC cijevi, opomenske trake 10 m u kablovskom kanalu i bez obzira na broj kablova po rovu, 1 do n	10 m 0,1 EUR
10	KABLOVI I TRAFOSTANICE	Razvlačenje i polaganje Fe-Zn trake za uzemljenje (kablova, trafostanica, stubova)	Razvlačenje i polaganje Fe-Zn trake za uzemljenje (kablova, trafostanica, stubova)	200 kg 0,2 EUR

OPIS	BITNE KARAKTERISTIKE PREDMETA NABAVKE	ODGOVOR	KOLIČINA	CIJENA PO JEDINICI	
11	KABLOVI I TRAFOSTANICE	Iskop kablovskog rova u specifičnim uslovima (kod popravke postojećih kablova, izmještanje postojećih kablova-trasom postojećih kablova, štemanje betona, demontaža betonskih mozaik kocki, vraćanje mjesta rada u prvobitno stanje)	Iskop kablovskog rova u specifičnim uslovima (kod popravke postojećih kablova, izmještanje postojećih kablova-trasom postojećih kablova, štemanje betona, demontaža betonskih mozaik kocki, vraćanje mjesta rada u prvobitno stanje)	2 m3	30 EUR
12	KABLOVI I TRAFOSTANICE	Razvlačenje Al-Fe i Cu užeta (razvlačenje i ispomoć pri njegovom zatezanju)	Razvlačenje Al-Fe i Cu užeta (razvlačenje i ispomoć pri njegovom zatezanju)	10 kg	1 EUR
13	KABLOVI I TRAFOSTANICE	Razvlačenje SKS-a do 35 mm2(uključujući i 35 mm2) (razvlačenje i ispomoć pri njegovom zatezanju)	Razvlačenje SKS-a do 35 mm2(uključujući i 35 mm2) (razvlačenje i ispomoć pri njegovom zatezanju)	1.000 m	0,3 EUR
14	KABLOVI I TRAFOSTANICE	Razvlačenje SKS-a 50 mm2 i veći (razvlačenje i ispomoć pri njegovom zatezanju)	Razvlačenje SKS-a 50 mm2 i veći (razvlačenje i ispomoć pri njegovom zatezanju)	1.000 m	0,3 EUR

OPIS	BITNE KARAKTERISTIKE PREDMETA NABAVKE	ODGOVOR	KOLIČINA	CIJENA PO JEDINICI
15 DRVENI STUBOVI I BETONSKI NOGARI	Demontaža starog stuba, iskop temeljne rupe (u zemljištu do VI kategorije), ručno podizanje, centriranje, nabavka, isporuka do mjesta ugradnje i ugradnja kamena, učvršćivanje i zatrpavanje temelja (sa kamenom i iskopom nabijanjem do potpune zbijenosti); stubova 8m i 9m, i transport demontiranog stuba do lagera koji odredi naručilac. Stavka podrazumijeva utovar i istovar stuba, ručni prenos stuba do mjesta ugradnje, utovar, istovar i odvoz viška materijala i dovođenje površine u prvobitno stanje.	Demontaža starog stuba, iskop temeljne rupe (u zemljištu do VI kategorije), ručno podizanje, centriranje, nabavka, isporuka do mjesta ugradnje i ugradnja kamena, učvršćivanje i zatrpavanje temelja (sa kamenom i iskopom nabijanjem do potpune zbijenosti); stubova 8m i 9m, i transport demontiranog stuba do lagera koji odredi naručilac. Stavka podrazumijeva utovar i istovar stuba, ručni prenos stuba do mjesta ugradnje, utovar, istovar i odvoz viška materijala i dovođenje površine u prvobitno stanje.	50 kom	110 EUR

OPIS	BITNE KARAKTERISTIKE PREDMETA NABAVKE	ODGOVOR	KOLIČINA	CIJENA PO JEDINICI	
16	DRVENI STUBOVI I BETONSKI NOGARI	Demontaža starog stuba, iskop temeljne rupe (u zemljištu do VI kategorije), sastavljanje drvenog stuba i betonskog nogara, ručno podizanje, centriranje, nabavka, isporuka do mjesta ugradnje i ugradnja kamena, učvršćivanje i zatrpavanje temelja (sa kamenom i iskopom nabijanjem do potpune zbijenosti): stubova 8m i 9m na armirano- betonskim nogarima i transport demitiranog stuba do lagera koji odredi naručilac. Stavka podrazumijeva utovar i istovar stuba i betonskog nogara, ručni prenos stuba i betonskog nogara do mjesta ugradnje, utovar, istovar i odvoz viška materijala i dovođenje površine u prvobitno stanje.	Demontaža starog stuba, iskop temeljne rupe (u zemljištu do VI kategorije), sastavljanje drvenog stuba i betonskog nogara, ručno podizanje, centriranje, nabavka, isporuka do mjesta ugradnje i ugradnja kamena, učvršćivanje i zatrpavanje temelja (sa kamenom i iskopom nabijanjem do potpune zbijenosti): stubova 8m i 9m na armirano- betonskim nogarima i transport demitiranog stuba do lagera koji odredi naručilac. Stavka podrazumijeva utovar i istovar stuba i betonskog nogara, ručni prenos stuba i betonskog nogara do mjesta ugradnje, utovar, istovar i odvoz viška materijala i dovođenje površine u prvobitno stanje.	1 kom	120 EUR

OPIS	BITNE KARAKTERISTIKE PREDMETA NABAVKE	ODGOVOR	KOLIČINA	CIJENA PO JEDINICI	
17	DRVENI STUBOVI I BETONSKI NOGARI	Demontaža starog stuba, iskop temeljne rupe (u zemljištu do VI kategorije), sastavljanje drvenog stuba i betonskog nogara, ručno podizanje, centriranje, nabavka, isporuka do mjesta ugradnje i ugradnja kamena, učvršćivanje i zatrpavanje temelja(sa kamenom i iskopom nabijanjem do potpune zbijenosti): stubova 10m, 11, i 12m na armirano-betonskim nogarima. i transport demontiranog stuba do lagera koji odredi naručilac. Stavka podrazumijeva utovar i istovar stuba i betonskog nogara, ručni prenos stuba i betonskog nogara do mjesta ugradnje, utovar, istovar i odvoz viška materijala i dovođenje površine u prvobitno stanje.	Demontaža starog stuba, iskop temeljne rupe (u zemljištu do VI kategorije), sastavljanje drvenog stuba i betonskog nogara, ručno podizanje, centriranje, nabavka, isporuka do mjesta ugradnje i ugradnja kamena, učvršćivanje i zatrpavanje temelja(sa kamenom i iskopom nabijanjem do potpune zbijenosti): stubova 10m, 11, i 12m na armirano-betonskim nogarima. i transport demontiranog stuba do lagera koji odredi naručilac. Stavka podrazumijeva utovar i istovar stuba i betonskog nogara, ručni prenos stuba i betonskog nogara do mjesta ugradnje, utovar, istovar i odvoz viška materijala i dovođenje površine u prvobitno stanje.	1 kom	170 EUR

OPIS	BITNE KARAKTERISTIKE PREDMETA NABAVKE	ODGOVOR	KOLIČINA	CIJENA PO JEDINICI	
18	DRVENI STUBOVI I BETONSKI NOGARI	Demontaža starog stuba, Iskop temeljne rupe (u zemljištu do VI kategorije), sastavljanje drvenog A stuba, ručno podizanje, centriranje, nabavka, isporuka do mjesta ugradnje i ugradnja kamena, učvršćivanje i zatrpavanje temelja (sa kamenom i iskopom nabijanjem do potpune zbijenosti): A stubova sa stubovima 8m i 9m, i transport demontiranog stuba do lagera koji odredi naručilac. Stavka podrazumijeva utovar i istovar stuba, ručni prenos stuba do mjesta ugradnje, utovar, istovar i odvoz viška materijala i dovođenje površine u prvobitno stanje.	Demontaža starog stuba, Iskop temeljne rupe (u zemljištu do VI kategorije), sastavljanje drvenog A stuba, ručno podizanje, centriranje, nabavka, isporuka do mjesta ugradnje i ugradnja kamena, učvršćivanje i zatrpavanje temelja (sa kamenom i iskopom nabijanjem do potpune zbijenosti): A stubova sa stubovima 8m i 9m, i transport demontiranog stuba do lagera koji odredi naručilac. Stavka podrazumijeva utovar i istovar stuba, ručni prenos stuba do mjesta ugradnje, utovar, istovar i odvoz viška materijala i dovođenje površine u prvobitno stanje.	1 kom	180 EUR

OPIS	BITNE KARAKTERISTIKE PREDMETA NABAVKE	ODGOVOR	KOLIČINA	CIJENA PO JEDINICI
19	DRVENI STUBOVI I BETONSKI NOGARI	Demontaža starog stuba, Iskop temeljne rupe (u zemljištu do VI kategorije), ručno podizanje, centriranje, nabavka, isporuka do mjesta ugradnje i ugradnja kamena, učvršćivanje i zatrpavanje temelja (sa kamenom i iskopom nabijanjem do potpune zbijenosti): stubova 10m, 11m i 12m i transport demontiranog stuba do lagera koji odredi naručilac. Stavka podrazumijeva utovar i istovar stuba, ručni prenos stuba do mjesta ugradnje, utovar, istovar i odvoz viška materijala i dovođenje površine u prvobitno stanje.	Demontaža starog stuba, Iskop temeljne rupe (u zemljištu do VI kategorije), ručno podizanje, centriranje, nabavka, isporuka do mjesta ugradnje i ugradnja kamena, učvršćivanje i zatrpavanje temelja (sa kamenom i iskopom nabijanjem do potpune zbijenosti): stubova 10m, 11m i 12m i transport demontiranog stuba do lagera koji odredi naručilac. Stavka podrazumijeva utovar i istovar stuba, ručni prenos stuba do mjesta ugradnje, utovar, istovar i odvoz viška materijala i dovođenje površine u prvobitno stanje.	50 kom 170 EUR

OPIS	BITNE KARAKTERISTIKE PREDMETA NABAVKE	ODGOVOR	KOLIČINA	CIJENA PO JEDINICI	
20	DRVENI STUBOVI I BETONSKI NOGARI	Demontaža starog stuba, iskop temeljne rupe (u zemljištu do VI kategorije), sastavljanje drvenog A stuba, ručno podizanje, centriranje, nabavka, isporuka do mjesta ugradnje i ugradnja kamena, učvršćivanje i zatrpavanje temelja (sa kamenom i iskopom nabijanjem do potpune zbijenosti): A stubova sa stubovima 10m, 11m i 12m i transport demontiranog stuba do lagera koji odredi naručilac. Stavka podrazumijeva utovar i istovar stuba, ručni prenos stuba do mjesta ugradnje, utovar, istovar i odvoz viška materijala i dovođenje površine u prvobitno stanje.	Demontaža starog stuba, iskop temeljne rupe (u zemljištu do VI kategorije), sastavljanje drvenog A stuba, ručno podizanje, centriranje, nabavka, isporuka do mjesta ugradnje i ugradnja kamena, učvršćivanje i zatrpavanje temelja (sa kamenom i iskopom nabijanjem do potpune zbijenosti): A stubova sa stubovima 10m, 11m i 12m i transport demontiranog stuba do lagera koji odredi naručilac. Stavka podrazumijeva utovar i istovar stuba, ručni prenos stuba do mjesta ugradnje, utovar, istovar i odvoz viška materijala i dovođenje površine u prvobitno stanje.	1 kom	260 EUR

OPIS	BITNE KARAKTERISTIKE PREDMETA NABAVKE	ODGOVOR	KOLIČINA	CIJENA PO JEDINICI	
21	SJEČA RASTINJA ISPOD TRASE VODOVA 10 i 0,4 kV	<p>Sječa rastinja ispod vodova 10 i 0,4 kV. Stavka podrazumijeva i sljedeće: - Rastinje u trasi mora biti posječeno bez obzira da li se radi o malim ili velikim stablima; - Prosijecanje rastinja mora biti izvršeno vrlo nisko do zemlje kako bi trasa bila prohodna za obilazak . -Trasu dalekovoda je neophono običi u cijeloj dužini i izvršiti prosijecanje svih stabala koje ugrožavaju koridor dalekovoda, - Stabla čije grane ulaze u koridor trase tj. blizu provodnika, a nalaze se van koridora od 8m moraju biti skresana ili potpuno uklonjena; -Duž cijele trase mora biti očišćena staza za prolazak električara; - Kod svakog stubnog mjesta mora biti očišćen prostor tako da električari mogu nesmetano da rade, - Nailaskom na seoske puteve i staze. iste posle sječe moraju biti očišćene za nesmetan prolaz. - Koridor prosječne trase je 8 m. 4m lijevo i 4 m desno gledano po dužini trase.</p>	<p>Sječa rastinja ispod vodova 10 i 0,4 kV. Stavka podrazumijeva i sljedeće: - Rastinje u trasi mora biti posječeno bez obzira da li se radi o malim ili velikim stablima; - Prosijecanje rastinja mora biti izvršeno vrlo nisko do zemlje kako bi trasa bila prohodna za obilazak . -Trasu dalekovoda je neophono običi u cijeloj dužini i izvršiti prosijecanje svih stabala koje ugrožavaju koridor dalekovoda, - Stabla čije grane ulaze u koridor trase tj. blizu provodnika, a nalaze se van koridora od 8m moraju biti skresana ili potpuno uklonjena; -Duž cijele trase mora biti očišćena staza za prolazak električara; - Kod svakog stubnog mjesta mora biti očišćen prostor tako da električari mogu nesmetano da rade, - Nailaskom na seoske puteve i staze. iste posle sječe moraju biti očišćene za nesmetan prolaz. - Koridor prosječne trase je 8 m. 4m lijevo i 4 m desno gledano po dužini trase.</p>	2.000 m2	0.25 EUR

OPIS	BITNE KARAKTERISTIKE PREDMETA NABAVKE	ODGOVOR	KOLIČINA	CIJENA PO JEDINICI
22 AB STUBOVI	Demontaža starog stuba, iskop temeljne rupe (u zemljištu do VI kategorije), ispomoć pri mašinskom podizanju (kada dizalicu obezbjeđuje centriranje, nabavka, isporuka do mjesta ugradnje i ugradnja kamena, učvršćivanje i zatrpavanje temelja (iskopom sa nabijanjem do potpune zbijenosti) stubova L9/315 utovar, istovar i odvoz viška materijala i dovođenje površine u prvobitno stanje i transport demontiranog stuba do lagera koji odredi naručilac.	Demontaža starog stuba, iskop temeljne rupe (u zemljištu do VI kategorije), ispomoć pri mašinskom podizanju (kada dizalicu obezbjeđuje centriranje, nabavka, isporuka do mjesta ugradnje i ugradnja kamena, učvršćivanje i zatrpavanje temelja (iskopom sa nabijanjem do potpune zbijenosti) stubova L9/315 utovar, istovar i odvoz viška materijala i dovođenje površine u prvobitno stanje i transport demontiranog stuba do lagera koji odredi naručilac.	1 kom.	20 EUR

OPIS	BITNE KARAKTERISTIKE PREDMETA NABAVKE	ODGOVOR	KOLIČINA	CIJENA PO JEDINICI
23 AB STUBOVI	Demontaža starog stuba, iskop temeljne rupe (u zemljištu do VI kategorije), ispomoć pri mašinskom podizanju (kada dizalicu obezbjeđuje CEDIS), centriranje, nabavka, isporuka do mjesta ugradnje i ugradnja kamena i betona MB20, učvršćivanje i zatrpavanje temelja iskopom sa nabijanjem do potpune zbijenosti); stubova L9/315, utovar, istovar i odvoz viška materijala i dovođenje površine u prvobitno stanje i transport demontiranog stuba do lagera koji odredi naručilac.	Demontaža starog stuba, iskop temeljne rupe (u zemljištu do VI kategorije), ispomoć pri mašinskom podizanju (kada dizalicu obezbjeđuje CEDIS), centriranje, nabavka, isporuka do mjesta ugradnje i ugradnja kamena i betona MB20, učvršćivanje i zatrpavanje temelja iskopom sa nabijanjem do potpune zbijenosti); stubova L9/315, utovar, istovar i odvoz viška materijala i dovođenje površine u prvobitno stanje i transport demontiranog stuba do lagera koji odredi naručilac.	25 kom	115 EUR

OPIS	BITNE KARAKTERISTIKE PREDMETA NABAVKE	ODGOVOR	KOLIČINA	CIJENA PO JEDINICI
24 AB STUBOVI	Demontaža starog stuba, iskop temeljne rupe (u zemljištu do VI kategorije), ispomoć pri mašinskom podizanju (kada dizalicu obezbjeđuje CEDIS), centriranje, nabavka, isporuka do mjesta ugradnje i ugradnja kamena i betona MB20, učvršćivanje i zatrpavanje temelja: stubova U9/1000/1600 utovar, istovar i odvoz viška materijala i dovođenje površine u prvobitno stanje i transport demontiranog stuba do lagera koji odredi naručilac.	Demontaža starog stuba, iskop temeljne rupe (u zemljištu do VI kategorije), ispomoć pri mašinskom podizanju (kada dizalicu obezbjeđuje CEDIS), centriranje, nabavka, isporuka do mjesta ugradnje i ugradnja kamena i betona MB20, učvršćivanje i zatrpavanje temelja: stubova U9/1000/1600 utovar, istovar i odvoz viška materijala i dovođenje površine u prvobitno stanje i transport demontiranog stuba do lagera koji odredi naručilac.	50 kom	135 EUR

OPIS	BITNE KARAKTERISTIKE PREDMETA NABAVKE	ODGOVOR	KOLIČINA	CIJENA PO JEDINICI
25 AB STUBOVI	Demontaža starog stuba, iskop temeljne rupe (u zemljištu do VI kategorije), iskop rova za uzemljenje i postavljanje uzemljenja, ispomoć pri mašinskom podizanju (kada dizalicu obezbjeđuje CEDIS), centriranje, nabavka, isporuka do mjesta ugradnje i ugradnja kamena, učvršćivanje i zatrpavanje temelja (iskopom sa nabijanjem do potpune zbijenosti): stubova (L10,L11 i L12)/315 utovar, istovar i odvoz viška materijala i dovođenje površine u prvobitno stanje i transport demontiranog stuba do lagera koji odredi naručilac.	Demontaža starog stuba, iskop temeljne rupe (u zemljištu do VI kategorije), iskop rova za uzemljenje i postavljanje uzemljenja, ispomoć pri mašinskom podizanju (kada dizalicu obezbjeđuje CEDIS), centriranje, nabavka, isporuka do mjesta ugradnje i ugradnja kamena, učvršćivanje i zatrpavanje temelja (iskopom sa nabijanjem do potpune zbijenosti): stubova (L10,L11 i L12)/315 utovar, istovar i odvoz viška materijala i dovođenje površine u prvobitno stanje i transport demontiranog stuba do lagera koji odredi naručilac.	1 kom	40 EUR

OPIS	BITNE KARAKTERISTIKE PREDMETA NABAVKE	ODGOVOR	KOLIČINA	CIJENA PO JEDINICI
26 AB STUBOVI	Demontaža starog stuba, iskop temeljne rupe (u zemljištu do VI kategorije), iskop rova za uzemljenje i postavljanje uzemljenja, ispomoć pri mašinskom podizanju (kada dizalicu obezbjeđuje CEDIS), centriranje, nabavka, isporuka do mjesta ugradnje i ugradnja kamena i betona MB20, učvršćivanje i zatrpavanje temelja: stubova (L10,L11 i L12)/315 utovar, istovar i odvoz viška materijala i dovođenje površine u prvobitno stanje i transport demontiranog stuba do lagera koji odredi naručilac.	Demontaža starog stuba, iskop temeljne rupe (u zemljištu do VI kategorije), iskop rova za uzemljenje i postavljanje uzemljenja, ispomoć pri mašinskom podizanju (kada dizalicu obezbjeđuje CEDIS), centriranje, nabavka, isporuka do mjesta ugradnje i ugradnja kamena i betona MB20, učvršćivanje i zatrpavanje temelja: stubova (L10,L11 i L12)/315 utovar, istovar i odvoz viška materijala i dovođenje površine u prvobitno stanje i transport demontiranog stuba do lagera koji odredi naručilac.	1 kom	120 EUR

OPIS	BITNE KARAKTERISTIKE PREDMETA NABAVKE	ODGOVOR	KOLIČINA	CIJENA PO JEDINICI
27 AB STUBOVI	Demontaža starog stuba, iskop temeljne rupe (u zemljištu do VI kategorije), iskop rova za uzemljenje i postavljanje uzemljenja, ispomoć pri mašinskom podizanju (kada dizalicu obezbjeđuje CEDIS), centriranje, nabavka, isporuka do mjesta ugradnje i ugradnja kamena i betona MB20, učvršćivanje i zatrpavanje temelja: stubova (U10,U11 i U12)/1000/ 1600 utovar, istovar i odvoz viška materijala i dovođenje površine u prvobitno stanje i transport demontiranog stuba do lagera koji odredi naručilac.	Demontaža starog stuba, iskop temeljne rupe (u zemljištu do VI kategorije), iskop rova za uzemljenje i postavljanje uzemljenja, ispomoć pri mašinskom podizanju (kada dizalicu obezbjeđuje CEDIS), centriranje, nabavka, isporuka do mjesta ugradnje i ugradnja kamena i betona MB20, učvršćivanje i zatrpavanje temelja: stubova (U10,U11 i U12)/1000/ 1600 utovar, istovar i odvoz viška materijala i dovođenje površine u prvobitno stanje i transport demontiranog stuba do lagera koji odredi naručilac.	2 kom	150 EUR

OPIS	BITNE KARAKTERISTIKE PREDMETA NABAVKE	ODGOVOR	KOLIČINA	CIJENA PO JEDINICI
28 ČELIČNO- REŠETKASTI STUBOVI	Demontaža postojećeg stuba, iskop temeljne rupe, iskop rova za uzemljenje i postavljenje uzemljenja, ispomoc elektromonterima na podizanju-ugradnji čelično-rešetkastog stuba na terenu pri mašinskom podizanju (gdje dizalicu obezbjeđuje CEDIS) i pri podizanju uz pomoć "Igle" (gdje Iglu obezbjeđuje CEDIS), nabavka, isporuka do mjesta ugradnje i ugradnja kamena i betona MB20, učvršćivanje i zatrpavanje temelja, šalovanje i izvišenje temelja iznad terena (u zemljištu do VI kategorije), nosnog čelično-rešetkastog stuba i dovođenje površine u prvobitno stanje i transport i odlaganje demontiranog stuba do lagera koji odredi naručilac. Stavka podrazumijeva utovar, istovar i ručni prenos elemenata čelično-rešetkastog stuba i igle do mjesta ugradnje. Čišćenje mjesta rada od otpada napravljenog tokom izvođenja radova.	Demontaža postojećeg stuba, iskop temeljne rupe, iskop rova za uzemljenje i postavljenje uzemljenja, ispomoc elektromonterima na podizanju-ugradnji čelično-rešetkastog stuba na terenu pri mašinskom podizanju (gdje dizalicu obezbjeđuje CEDIS) i pri podizanju uz pomoć "Igle" (gdje Iglu obezbjeđuje CEDIS), nabavka, isporuka do mjesta ugradnje i ugradnja kamena i betona MB20, učvršćivanje i zatrpavanje temelja, šalovanje i izvišenje temelja iznad terena (u zemljištu do VI kategorije), nosnog čelično-rešetkastog stuba i dovođenje površine u prvobitno stanje i transport i odlaganje demontiranog stuba do lagera koji odredi naručilac. Stavka podrazumijeva utovar, istovar i ručni prenos elemenata čelično-rešetkastog stuba i igle do mjesta ugradnje. Čišćenje mjesta rada od otpada napravljenog tokom izvođenja radova.	1 kom	80 EUR
			2 kom	100 EUR

ČELIČNO-REŠETKASTI STUBOVI	Demontaža postojećeg stuba, iskop temeljne rupe, iskop rova za uzemljenje i postavljenje uzemljenja, ispomoc elektromonterima na podizanju-ugradnji čelično-rešetkastog stuba na terenu pri mašinskom podizanju (gdje dizalicu obezbjeđuje CEDIS) i pri podizanju uz pomoć "Igle" (gdje Iglu obezbjeđuje CEDIS), nabavka, isporuka do mjesta ugradnje i ugradnja kamena i betona MB20, učvršćivanje i zatrpavanje temelja, šalovanje i izvišenje temelja iznad terena (u zemljištu do VI kategorije), zateznog čelično-rešetkastog stuba i dovođenje površine u prvobitno stanje i transport i odlaganje demontiranog stuba do lagera koji odredi naručilac. Stavka podrazumijeva utovar, istovar i ručni prenos elemenata čelično-rešetkastog stuba i igle do mjesta ugradnje. Čišćenje mjesta rada od otpada napravljenog tokom izvođenja radova.	ODGOVOR	KOLIČINA	CIJENA PO JEDINICI
		Demontaža postojećeg stuba, iskop temeljne rupe, iskop rova za uzemljenje i postavljenje uzemljenja, ispomoc elektromonterima na podizanju-ugradnji čelično-rešetkastog stuba na terenu pri mašinskom podizanju (gdje dizalicu obezbjeđuje CEDIS) i pri podizanju uz pomoć "Igle" (gdje Iglu obezbjeđuje CEDIS), nabavka, isporuka do mjesta ugradnje i ugradnja kamena i betona MB20, učvršćivanje i zatrpavanje temelja, šalovanje i izvišenje temelja iznad terena (u zemljištu do VI kategorije), zateznog čelično-rešetkastog stuba i dovođenje površine u prvobitno stanje i transport i odlaganje demontiranog stuba do lagera koji odredi naručilac. Stavka podrazumijeva utovar, istovar i ručni prenos elemenata čelično-rešetkastog stuba i igle do mjesta ugradnje. Čišćenje mjesta rada od otpada napravljenog tokom izvođenja radova.		

OPIS	BITNE KARAKTERISTIKE PREDMETA NABAVKE	ODGOVOR	KOLIČINA	CIJENA PO JEDINICI
30	PREVOZ I REŽIJSKI RAD	Režijski rad NK radnika (utovar i istovar raznog materijala, ispomoć ekipama prilikom elektromontažnih radova, čišćenje postrojenja, rad u magacinu, štemanje, kao i svi oni radovi koji nijesu obuhvaćeni drugim stavkama) NK radnik	Režijski rad NK radnika (utovar i istovar raznog materijala, ispomoć ekipama prilikom elektromontažnih radova, čišćenje postrojenja, rad u 200 h magacinu, štemanje, kao i svi oni radovi koji nijesu obuhvaćeni drugim stavkama) NK radnik	10 EUR
31	PREVOZ I REŽIJSKI RAD	Režijski rad NK radnika (utovar i istovar raznog materijala, ispomoć ekipama prilikom elektromontažnih radova, čišćenje postrojenja, rad u magacinu, štemanje, kao i svi oni radovi koji nijesu obuhvaćeni drugim stavkama) Angažovanje radne snage po režijskom času u slučaju havarije (elementarne nepogode) - NK radnik	Režijski rad NK radnika (utovar i istovar raznog materijala, ispomoć ekipama prilikom elektromontažnih radova, čišćenje postrojenja, rad u 20 h magacinu, štemanje, kao i svi oni radovi koji nijesu obuhvaćeni drugim stavkama) Angažovanje radne snage po režijskom času u slučaju havarije (elementarne nepogode) - NK radnik	10 EUR
32	PREVOZ I REŽIJSKI RAD	Upotreba vozila sa dizalicom. Obračun se vrši po satu rada dizalice	Upotreba vozila sa dizalicom. Obračun se vrši po satu rada dizalice	2 h 10 EUR
33	PREVOZ I REŽIJSKI RAD	Upotreba vozila za prevoz većeg broja stubova, drvenih i betonskih, čije su dužine do 12 m. Stavka obuhvata utovar, transport i istovar stubova do mjesta gdje odredi naručilac.	Upotreba vozila za prevoz većeg broja stubova, drvenih i betonskih, čije su dužine do 12 m. Stavka obuhvata utovar, transport i istovar stubova do mjesta gdje odredi naručilac.	20 km 2 EUR

PRILOZI

Tip dokumenta
Ostala dokumenta

Datum objave
23.4.2021 12:47

Naziv fajla

Veličina

[Izjava.pdf](#)

324 kB

[Izvod iz CRPS-a.PDF](#)

952 kB

[Radne knjizice i prijave na osiguranje.PDF](#)

8 MB