

UGOVOR O IZVOĐENJU RADOVA  
GRAĐEVINSKI RADOVI ZA REGION 5

UGOVORNE STRANE



**Crnogorski elektrodistributivni sistem DOO Podgorica**

PIB: 03099873

PDV: 30/31-16162-1

Žiro račun: 535-15969-90 kod Prve Banke Crne Gore

koga zastupa:

Izvršni direktor

Vladimir Ivanović

(u daljem tekstu: Naručilac)

	electro team doo
broj:	012/07-2024
datuma:	25.07.2024

i

**DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE,  
EXPORT-IMPORT "ELECTRO TEAM" BUDVA**

PIB: 02744643

koga zastupa:

Izvršni direktor

Jelena Milović

(u daljem tekstu: Izvođač)

Na osnovu člana 25 stav 1 Pravilnika o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki ("Sl. list CG" br. 016/23 od 10.02.2023.g, 020/23 od 22.02.2023., 036/23 od 29.03.2023., 114/23 od 19.12.2023., 049/24 od 29.05.2024.g.), postupka jednostavne nabavke broj #75973 objavljenom na CeJN-u dana 12.07.2024. godine, Ponude Izvođača šifra #107759 od 16.7.2024. godine, Obavještenja o ishodu postupka jednostavne nabavke br. 10-10-23290 od 22.07.2024. godine, zaključuje se:

## **UGOVOR O IZVOĐENJU RADOVA**

između:

**1. Crnogorski elektrodistributivni sistem DOO Podgorica**, sa sjedištem u Podgorici, Ivana Milutinovića br. 12, PIB: 03099873; PDV: 30/31-16162-1; Žiro račun: 535-15969-90 kod Prve Banke Crne Gore; koga zastupa Izvršni direktor, Vladimir Ivanović, (u daljem tekstu: Naručilac).

i

**2. DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT "ELECTRO TEAM" BUDVA**, sa sjedištem u Budvi, adresa za prijem službene pošte: Bradaševo bb, Tivat; PIB: 02744643, Žiro račun: 565-878-72 kod Lovćen banke; koga zastupa Izvršni direktor, Jelena Milović, s druge strane (u daljem tekstu: Izvođač).

## **PREDMET UGOVORA**

### **Član 1.**

Predmet ovog Ugovora je izvođenje radova za potrebe Crnogorskog elektrodistributivnog sistema DOO Podgorica – **GRAĐEVINSKI RADOVI ZA REGION 5**.

Ponuda Izvođača i specifikacija čine prilog ovog Ugovora.

## **CIJENA I NAČIN PLAĆANJA**

### **Član 2.**

Izvođač se obavezuje da će robe navedene u članu 1 ovog Ugovora pružati sukcesivno po zahtjevima ovlašćenog lica Naručioca, do dostizanja finansijskog limita u iznosu od **39.900,00 €** bez uračunatog PDV-a, PDV iznosi: **8.379,00 €**, ukupna vrijednost sa uračunatim PDV-om iznosi: **48.279,00 €**, a po jediničnim cijenama koje su date u ponudi Izvođača.

Ponudena ukupna jedinična cijena za radove navedene u članu 1 ovog Ugovora, bez PDV-a, iznosi **4.299,00 €**, PDV iznosi **902,79 €**, ukupna vrijednost sa uračunatim PDV-om **5.201,79 €**.

U skladu sa članom 6 stav 5 Pravilnika o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki, zbog specifičnosti predmeta javne nabavke, ne može se odrediti tačna količina predmeta nabavke, pa se predmet nabavke određuje po jedinici mjere u odnosu na koju se daje ponuda, a na ukupnu procijenjenu vrijednost nabavke. U skladu sa prethodno navedenim Ugovor sa najpovoljnijim ponuđačem će se zaključiti na iznos opredijeljenih sredstava nabavke tj. do procijenjene vrijednosti nabavke, a po jediničnim cijenama iz ponude najpovoljnijeg ponuđača.

Jedinične i ukupna ponudena cijena, način plaćanja i ostali uslovi iz Ponude su integrisani u odredbama ovog Ugovora. Troškove materijala, transport radne snage, alata i materijala, smještaja radne snage i sl. snosi Izvođač.

### **Član 3.**

Naručilac će ugovorenu cijenu platiti virmanski, u roku od 30 dana, od dana prijema situacije za izvedene radove. Situacija se dostavlja Sektoru za komercijalne poslove na adresu: Ivana

Milutinovića br. 12 u Podgorici, sa naznakom za Bojanu Tamindžija, šef Službe za praćenje realizacije nabavnih ugovora.

Sve uplate se vrše na žiro račun Izvođača br.: **565-878-72 kod Lovćen banke.**

## **ROK, MJESTO I NAČIN IZVRŠENJA UGOVORA**

### **Član 4.**

Mjesto izvršenja ugovora: Region 5 (Tivat, Kotor i Herceg Novi).

Rok izvršenja ugovora je 24 mjeseca računajući od dana uvođenja Izvođača u posao, ili do potrošnje ugovorenih sredstava, koji uslov prvi nastupi.

Izvođač se obavezuje, pošto se prethodno upoznao sa svim uslovima, pravima i obavezama koje kao izvođač ima u vezi sa izvršenjem svih radova koji su predmet ovog Ugovora i za koje je dao svoju ponudu, da radove iz člana 1 ovog Ugovora izvede u svemu prema tehničkoj specifikaciji Naručioca i svojoj ponudi, stručno i kvalitetno.

**Garantni rok za kvalitet izvedenih radova i ugrađenu opremu iznosi 24 mjeseca računajući od dana primopredaje objekta.**

Ukoliko Naručilac/Nadzorni organ na podnesenu fakturu /privremenu ili okončanu situaciju ima primjedbi, on će tražiti od Izvođača da te primjedbe otkloni. Ukoliko izvođač u roku od 2 dana ne otkloni primjedbe Naručilac/Nadzorni organ će staviti svoje primjedbe i samo nesporni dio ovjeriti i verifikovati.

Prilikom izvođenja radova, potrebno je zaštititi okolni prostor, kako ne bi došlo do oštećenja.

### **Član 5.**

Pod uvođenjem Izvođača u posao podrazumjeva se ispunjenje onih obaveza Naručioca bez čijeg prethodnog ispunjenja započinjanje radova faktički i nije moguće ili pravno nije dozvoljeno.

Ugovorne strane će dan uvođenja u posao Izvođača konstatovati upisom u prvu stranicu građevinskog dnevnika.

### **Član 6**

Početak izvođenja radova nastupa nakon popunjavanja Zapisnika o primopredaji mjesta rada od strane Naručioca i odgovornog rukovodioca radova dok se radovi smatraju završenim nakon popunjavanja Zapisnika o primopredaji mjesta rada (izjava o završetku radova).

### **Član 7.**

Izvođač je dužan da upisom u građevinski dnevnik konstatuje okolnosti koje mogu uticati na produženje roka ugovorenih radova ili pojedinih faza radova (početak, trajanje i prestanak okolnosti), a Naručilac mu to svojim potpisom potvrđuje. Ukoliko upisano produženje roka ima direktan uticaj na ukupno produženje roka izvođenja radova, Izvođač je dužan pismeno o tome obavijestiti Naručioca, te pribaviti pismenu saglasnost od Naručioca u roku od 3 dana za produženje roka potpisanu i ovjerenu od Naručioca.

### **Član 8.**

Zvanična komunikacija u vezi sa pitanjima vezanim za tehnički dio realizacije Ugovora ostvarivaće se slanjem potpisanih i ovjerenih akata putem email-a. Osobe za komunikaciju su:

Za Izvođača:  
Miroslav Milović  
Tel: +382 67 516 933  
e-mail: office@electroteam.me

Za Naručioca:  
Milinko Papović  
Tel: +382 67 313 548  
e-mail: milinko.papovic@cedis.me

Zvaničnu komunikaciju u vezi sa finansijskim pitanjima vezanim za realizaciju Ugovora ostvarivaće se putem email komunikacije. Osobe za komunikaciju su:

Za Izvođača:  
Jelena Milović  
Tel: +382 67 387 848  
e-mail: office@electroteam.me

Za Naručioca:  
Dejan Đukić  
Tel: +382 67 784 405  
e-mail: dejan.djukic@cedis.me

Ugovorne strane se obavezuju da pravovremeno obavijeste drugu stranu u slučaju promjene podataka osoba za komunikaciju, a najkasnije 7 dana od nastanka promjene.

## **OBAVEZE UGOVORNIH STRANA**

### **Član 9.**

Izvođač se obavezuje:

- Da ugovorene radove izvršiti po cijenama iz Ponude Izvođača br. #107759 od 16.7.2024.. godine, stručno i kvalitetno u roku iz člana 4 ovog Ugovora;
- Da za redovne/svakodnevne aktivnosti i radove koji su predmet nabavke, svakog radnog dana obezbijedi prisustvo najmanje 15 NK radnika sa mogućnošću podjele na najmanje 2-3 ekipe, a u slučaju havarija na elektroenergetskim objektima, izazvanih elementarnim nepogodama, po prijemu usmenog ili pisanog zahtjeva (fax, e-mail), mora da obezbijedi najmanje 10 radnika u roku od 2 h, na bilo kojoj lokaciji (na teritoriji Regiona 5) gdje mogu da pristupe ekipe CEDIS-a, bez obzira na vremenske uslove. Prijem zahtjeva je ograničen na period od 7h do 20h. Zahtjev upućen posle 20h tretiraće se kao da je primljen narednog dana u 7 h;
- Da odmah, pisanim putem, obavijesti Naručioca o okolnostima koje onemogućavaju ili otežavaju izvođenje radova o obustavljanju radova o mjerama koje preduzima za zaštitu izvedenih radova i o nastavljanju radova po prestanku smetnji zbog kojih je izvođenje radova obustavljeno;
- Da bez odlaganja obustavi izvođenje radova kada su ugroženi životi i zdravlje zaposlenih i ukloni utvrđene nepravilnosti i opasnosti;
- Da obezbijedi uredno vođenje građevinske knjige, građevinskog dnevnika i ostale dokumentacije predviđene važećim propisima za ovu vrstu radova;
- Da pri izvođenju radova primjenjuje propise o zaštiti životne sredine, u protivnom snosi odgovornost za nastalu štetu po ovom osnovu i dužan je nadoknaditi istu;
- Da nabavi i dopremi na mjesto izvršenja radova svu potrebnu opremu i alat kao i da obezbijedi izvršioce koji su kvalifikovani da kvalitetno izvedu radove;
- Da pri izvođenju radova čuva od oštećenja objekte trećih lica i odgovara za eventualno pričinjenu nastalu njegovom krivicom;
- CEDIS ne snosi nikakvu odgovornost za eventualne povrede na radu angažovanih zaposlenih Izvođača, na mjestu izvođenja radova, koje su nastale zbog nepridržavanja postojećih propisa i propisanih mjera zaštite na radu;
- Da potpiše Ugovor o organizaciji, sprovođenju mjera zaštite na radu, međusobnim pravima, obavezama i odgovornostima kod izvođenja radova, ne dostavi Naručiocu potrebnu

dokumentaciju u roku od 10 radnih dana od zaključivanja ovog Ugovora, radovi ne mogu otpočeti prije zaključivanja pomenutog Ugovora.

#### **Član 10.**

Naručilac se obavezuje:

- Da Izvođača radova uvede u posao. Pod uvođenjem u posao podrazumijeva se obezbjeđenje potrebnih uslova za nesmetano izvođenje radova;
- Da izvrši plaćanje prema Izvođaču prema načinu i uslovima kako je to utvrđeno odredbama ovog Ugovora;
- Da obezbijedi stručno vršenje nadzora nad izvođenjem radova odnosno da prati realizaciju izvršenja radova i prisustvuje primnopredaji radova;
- Da na zahtjev Izvođača obezbijedi odgovorno lice ili neko drugo lice radi razjašnjenja pojedinih detalja, ako ih sam ne može razjasniti.

### **NAČIN SPROVOĐENJA KONTROLE KVALITETA**

#### **Član 11.**

Provjera kvaliteta izvedenih radova vršiće se putem stručnog nadzora u skladu sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata. Izvođač radova je dužan da prije ugradnje opreme i materijala nadzornom organu stavi na uvid dokumuntaciju deklaracija proizvođača kojom se potvrđuje da isporučena oprema i materijal su istovjetni sa ponudenom opremom i materijalom. Stručni nadzor nema pravo da oslobodi Izvođača od bilo koje njegove dužnosti ili obaveze iz ugovora ukoliko za to ne dobije pisano ovlašćenje od Naručioaca. Tehnički pregled i primopredaja izvedenih radova vršiće se prema propisima koji važe u sjedištu Naručioaca. Obavijest da su radovi završeni Izvođač podnosi Naručiocu preko Osobe navedene za komunikaciju po pitanjima vezanim za izvođenje radova. Strane ugovora su u obavezi da komisiji za Tehnički pregled izvedenih radova, koja se obrazuje u skladu sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata, stave na raspolaganje svu dokumentaciju u vezi sa izgradnjom objekta. Izvođač se obavezuje da o svom trošku otkloni sve nedostatke i primjedbe navedene u Izvještaju Komisije za Tehnički pregled.

Eventualni propusti u vršenju nadzora ne oslobađaju Izvođača od njegove obaveze i odgovornosti za kvalitetno i pravilno izvođenje posla.

#### **Član 12.**

Ugovorne strane su dužne srazmjerno svojim obavezama da na mjestu izvođenja radova preduzimaju mjere radi obezbjeđenja sigurnosti objekata ili radova, opreme, uređaja i instalacija, zaposlenih, prolaznika i okoline.

Pošto svi radovi budu završeni Izvođač je dužan pripremiti sva obračunska dokumenta i o tome pismeno obavijestiti Naručioaca da bi se izvršila primopredaja u skladu sa pozitivno pravnim propisima.

#### **Član 13.**

Naručilac/Nadzorni organ je ovlašćena da se stara i kontroliše da li Izvođač izvodi radove prema tehničkoj dokumentaciji, vrši provjeru kvaliteta izvođenja radova, primjenu propisa, standarda, tehničkih normativa i normi kvaliteta, da kontroliše dinaminu napredovanja radova i ugovorenog roka tavršetka radova, da ocjenjuje spremnost i sposobnost radne snage i oruđa rada angažovanih na izvođenju radova.

#### **Član 14.**

Izvođač je dužan da uredno i blagovremeno izvršenje radova koji su predmet ovog Ugovora, obezbijedi i angažuje dovoljan broj radnika prema strukturi koja obezbeđuje uspješno vođenje radova.

#### **Član 15.**

Izvođač je dužan da po završenim radovima povuče sa mjesta izvođenja radova svoje radnike, ukloni preostali materijal, opremu, sredstva za rad, očisti mjesto izvođenja radova od otpadaka koje je napravio koje je napravio i uradio i očistio okolinu.

Pregled i primopredaja izvedenih radova vršiće se prema propisima koji važe u sjedištu Naručioaca. Obavijest da su radovi završeni Izvođač podnese Naručioacu.

### **POTVRDA O IZVRŠENJU UGOVORA**

#### **Član 16.**

Izvršavanje ugovorenih obaveza Izvođača se smatra završenim kada Naručilac i Izvođač potpisu Zapisnik o primopredaji radova u kojem je naveden datum završetka radova ( datum izvršenja Ugovora) i isti upisan u građevinski dnevnik.

Ugovorne strane su saglasne da se isključivo Zapisnik o primopredaji radova smatra dokumentom kojim Naručilac prihvata izvršenje ugovorenih obaveza od stran Izvođača. Po potpisivanju Zapisnika o primopredaji radova, svaka strana ostaje odgovorna za izvršenje svake ugovorne obaveze koja do tada nije bila izvršena. Za potrebe utvrđivanja prirode i obima neizvršenih obaveza, Ugovor se i dalje smatra pravosnažnim.

### **UGOVORNA KAZNA**

#### **Član 17.**

Ako izvođač zakasni sa završetkom radova svojom krivicom, dužan je Naručioacu platiti na ime ugovorene kazne, penale 2% ( dva promila) od ugovorene cijene za izvođenje ugovorenih radova za svaki dan prekoračenje ugovorenog roka za završetak radova. Visina ugovorne kazne ne može preći 5% od ugovorne cijene za izvođenje radova koji su predmet ovog Ugovora.

Strane ugovora ovim ugovorom isključuju primjenu pravnog pravila po kojem je Naručilac dužan saopštiti Izvođaču po zapadanju u docnju da zadržava pravo na ugovorenu kaznu (penale), te se smatra da je samim padanjem u docnju da zadržava pravo na ugovorenu kaznu (penale) bez opomene Naručioaca, a Naručilac ovlašćen da ih naplati - odbije na teret potraživanja Izvođača za isporučenu robu koja je predmet ovog ugovora ili od bilo kojeg drugog potraživanja Izvođača od Naručioaca, s tim što je Naručilac o izvršenoj naplati – odbijanju, dužan obavijestiti izvođača.

Plaćanje ugovorene kazne (penala) ne oslobađa izvođača obaveze da u cjelosti završi ugovorene radove. Ako Naručioacu nastane šteta zbog prekoračenja ugovornog roka za završetak radova, u iznosu većem od ugovorenih i obračunatih penala – kazne, tada je Izvođač dužan da plati Naručioacu pored ugovorne kazne ( penala) i iznos naknade štete koji proizilazi visinu ugovorne kazne.

### **RASKID UGOVORA**

#### **Član 18.**

Naručilac može da jednostrano raskine Ugovor, putem pismenog obavještenja Izvođaču:

- a) Ne postupi po zahtjevu Naručioca za otklanjanje nedostataka i ne otkloni iste u roku koji mu ostavi Naručilac;
- b) Ne potpiše Ugovor o organizaciji, sprovođenju mjera zaštite na radu, međusobnim pravima, obavezama i odgovornostima kod izvođenja radova, ne dostavi Naručiocu potrebnu dokumentaciju u roku od 10 radnih dana od zaključivanja ovog Ugovora, ili radovi otpočinu prije zaključivanja pomenutog Ugovora;
- c) U slučaju kada Naručilac ustanovi da kvalitet radova koji su predmet ovog Ugovora ili način na koji se isti izvode, odstupa od traženog, odnosno ponudjenog kvaliteta iz Ponudi Izvođača br. #107759 od 16.7.2024. godine;
- d) Na bilo koji način jasno ispolji svoju namjeru da ne nastavi sa izvršavanjem svojih ugovornih obaveza;
- e) Neopravdano ne pristupi poslovima u cilju završetka ugovorenih radova;
- f) Obavijesti Naručioca podnošenjem saopštenja o novonastaloj finansijskoj situaciji iz kojeg Naručilac može da objektivno zaključi da Izvođač neće moći da izvrši svoje ugovorne obaveze ili ako Izvođač ne podnese takvo saopštenje, a Naručilac u svakom slučaju donese objektivnan zaključak da Izvođač neće moći da izvrši svoje ugovorne obaveze zbog finansijske situacije Izvođača;
- g) Ode pod stečaj ili postane nesolventan, bude likvidiran, bude sekvestriran, napravi poravnanje sa svojim povjeriocima, ili posluje pod stečajnom upravom u korist povjerilaca ili u slučaju bilo kog dela ili događaja koji (po mjerodavnom pravu) proizvodi dejstvo koje je slično dejstvu pomenutih dijela ili događaja;
- h) Pređa ili ponudi (neposredno ili posredno) nekom licu mito, poklon, napojnicu, proviziju ili neku drugu stvar od vrijednosti kao podsticaj ili nagradu:
  - a) Za činjenje ili nečinjenje u vezi Ugovora,
  - b) Za favorizovanje ili nefavorizovanje nekog lica u vezi Ugovora
  - c) Ili ako bilo koji Izvođačev službenik, zastupnik ili neko drugo lice pređa ili ponudi (neposredno ili posredno) bilo kom licu bilo koji pomenuti podsticaj ili nagradu.

U slučaju takvih događaja ili okolnosti, Naručilac ima pravo da raskine Ugovor sa najmanje 15-dnevnim otkaznim rokom ukoliko Izvođač ne sanira takve događaje ili okolnosti u otkaznom roku.

#### **Član 19.**

Ugovorna strana koja je skrivala raskid ugovora, dužna je da nadoknadi drugoj strani štetu koja joj je zbog neispunjavanja ugovora pričinjenja.

#### **Član 20.**

Izvođač ima pravo da raskine Ugovor ako:

- a) Naručilac u bitnoj mjeri ne izvršava svoje ugovorne obaveze vezano za plaćanje za izvedene radove;
- b) Duža obustava posla utiče na cjelokupne ugovorene obaveze bez krivice Izvođača;
- c) Naručilac ode pod stečaj ili postane nesolventan, bude likvidiran, bude sekvestriran, napravi poravnanje sa svojim povjeriocima, ili posluje pod stečajnom upravom u korist povjerilaca ili u slučaju bilo kog dijela ili događaja koji (po mjerodavnom pravu) proizvodi dejstvo koje je slično dejstvu pomenutih dijela ili događaja.

U svakom od ovih slučajeva, Izvođač ima pravo da raskine Ugovor sa otkaznim rokom od 15 dana, ukoliko Naručilac ne sanira događaj ili okolnosti u roku od pomenutih 15 dana. Međutim u slučaju pod (c) ima pravo na trenutni raskid Ugovora

## PREUZIMANJE PRAVA I OBAVEZA

### Član 21.

Ukoliko u toku važnosti ovog Ugovora dođe do bilo kakvih promjena u nazivu ili drugim statusnim promjenama ugovornih strana, tada će sva prava i obaveze ugovorne strane kod koje dođe do takve promjene, preći na njenog sljedbenika.

## ANTI-KORUPTIVNA KLAUZULA

### Član 22.

Ugovorne strane se obavezuju da će preduzimati mjere kojima se sprečava bila koja koruptivna radnja u toku realizacije Ugovora. Ukoliko se utvrdi da bilo koja ugovorna strana preduzima koruptivne radnje Ugovor će se smatrati ništavim.

## PRIMJENA PROPISA

### Član 23.

Za sve što nije predviđeno ovim ugovorom primjenjuju se odredbe Zakona o obligacionim odnosima i drugih pozitivnih propisa.

## SUDSKA NADLEŽNOST

### Član 24.

Ugovorne strane su saglasne da eventualne sporove povodom ovog Ugovora rješavaju sporazumom. U protivnom, ugovara se nadležnost suda u Podgorici.

## PRIMJERC I UGOVORA

### Član 25.

Ugovor je sačinjen u 4 (četiri) istovjetna primjeraka od kojih se, nakon potpisivanja, 2 (dva) primjerka dostavljaju Izvođaču, a 2 (dva) primjerka ostaju Naručiocu.

IZVOĐAČ

Izvršni direktor

Jelena Milović

NARUČILAC

Izvršni direktor

Vladimir Ivanović

Pripremio:

Kontrolisao:

Verifikovao:

## PREGLED PONUDE #107759

### 1 OSNOVNI PODACI O PONUDI

Datum i vrijeme podnošenja	16.07.2024. 23:25
Status ponude	Podnijeta
Ponuda/prijava se podnosi kao	Samostalna ponuda

### 2 PODACI O PODNOSIOCU

Naziv	DRUŠTVO ZA PROIZVODNIJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT ELECTRO TEAM
PIB	02744643
Država	Crna Gora
Grad	Budva
E-mail	office@electroteam.me

### 3 PODACI O JAVNOJ NABAVCI

Naziv naručioca	CRNOGORSKI ELEKTRODISTRIBUTIVNI SISTEM DOO
Šifra postupka	75973
Opis predmeta javne nabavke	GRADEVINSKI RADOVI ZA REGION 5
Vrsta predmeta	Radovi
Vrsta postupka	Jednostavna nabavka
Vrsta faze	Zahhtjev za podnošenje ponuda

22.07.2024 08:08:08

#### 4 USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU I ZAHTEJVI U POGLEDU NAČINA IZVRŠAVANJA PREDMETA NABAVKE

Opis	Odgovor / napomena	Eksplicitna / Utvrdjena vrijednost
<p>Kopiju Izvoda o registraciji privrednog subjekta</p> <p>Izjava ponuđača o ispunjenosti uslova utvrđenih zahtjevom (Obrazac 2) u skladu sa članom 9 stav 10 Pravilnika o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki ("Službeni list Crne Gore", br. 016/23 od 10.02.2023, 020/23 od 22.02.2023, 036/23 od 29.03.2023, 114/23 od 19.12.2023, 049/24 od 29.05.2024);</p>	<p>Uslov ispunjen, izjava - obrazac 2 priloženo</p>	-
<p>Mjesto izvršenja ugovora: Region 5 (Tivat, Kotor i Herceg Novi).</p>	<p>Mjesto izvršenja ugovora: Region 5 (Tivat, Kotor i Herceg Novi).</p>	-
<p>Rok izvršenja Ugovora: 24 mjeseca računajući od dana zaključenja ugovora ili do potrošnje ugovorenih sredstava, koji osnov prvo nastupi.</p>	<p>Rok izvršenja Ugovora: 24 mjeseca računajući od dana zaključenja ugovora ili do potrošnje ugovorenih sredstava, koji osnov prvo nastupi.</p>	-
<p>Virmanski, u roku od 30 dana računajući od dana prijema fakture sumirane na mjesečnom nivou ispostavljene prema CEDIS d.o.o. Podgorica – Sektor za komercijalne poslove (n/r Bojana Tamindžija, dipl. ecc.) adresa Ivana Milutinovića br. 12..</p>	<p>Virmanski, u roku od 30 dana računajući od dana prijema fakture sumirane na mjesečnom nivou ispostavljene prema CEDIS d.o.o. Podgorica – Sektor za komercijalne poslove (n/r Bojana Tamindžija, dipl. ecc.) adresa Ivana Milutinovića br. 12..</p>	-

Privredni subjekat treba da posjeduje ovlaštenje za obavljanje djelatnosti (dozvola, licenca, odobrenje ili drugi akt) u skladu sa zakonom. Ispunjenost uslova za obavljanje djelatnosti dokazuje se dostavljanjem ovlaštenja za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke (dozvola, licenca, odobrenje ili drugi akt nadležnog organa za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke) : - Licenca za izradu tehničke dokumentacije i izvođenje radova izdata od nadležnog ministarstva u skladu sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Službeni list Crne Gore", br. 064/17 od 06.10.2017, 044/18 od 06.07.2018, 063/18 od 28.09.2018, 011/19 od 19.02.2019, 082/20 od 06.08.2020, 086/22 od 03.08.2022, 004/23 od 13.01.2023).

Minimum stručnih i kadrovskih kapaciteta koji su potrebni za izvršenje ugovora: minimum 15 radnika koji imaju minimum stručnu spremu NK. Stručna i tehnička sposobnost se dokazuje: dokazi o angažovanju radne snage (prijava na osiguranje zaposlenog, ugovor o radu, sporazum o preuzimanju zaposlenog, ugovor o korišćenju sposobnosti drugog subjekta ili drugi akt u skladu sa zakonom) za 15 radnika. Minimum jedno lice struke (djelatnost) građevinske, koje posjeduje licencu ovlaštenog inženjera za obavljanje djelatnosti izrade tehničke dokumentacije i građenje objekata izdatu od strane nadležnog ministarstva u skladu sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Službeni list Crne Gore", br. 064/17 od 06.10.2017,

Uslov ispunjen, izjava - obrazac 2

Uslov ispunjen, izjava - obrazac 2

044/18 od 06.07.2018, 063/18 od 28.09.2018,  
011/19 od 19.02.2019, 082/20 od 06.08.2020,  
086/22 od 03.08.2022, 004/23 od 13.01.2023) i član  
je Inženjerske komore Crne

Gore. Naprijed navedeno se dokazuje dostavljanjem  
dokaza o angažovanju radne snage (prijava na  
osiguranje zaposlenog, ugovor o radu, sporazum o  
preuzimanju zaposlenog, ugovor o korišćenju  
sposobnosti drugog subjekta ili drugi akt u skladu sa  
zakonom), licenci za inženjere i licenci ili diploma o  
završenoj visokoj stručnoj spremi-najmanja  
kvalifikacija VII1 za inženjere koji će biti imenovani  
od strane ponuđača. Neophodno je dostaviti i  
potvrde o članstvu

IKCG za inženjere građevinskih radova.  
Minimum jedno lice struke (djelatnost)  
elektrotehnika, koje posjeduje licencu ovlaštenog  
inženjera za obavljanje

djelatnosti izrade tehničke dokumentacije i građenje  
objekata izdatu od strane nadležnog ministarstva u  
skladu sa

Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata  
("Službeni list Crne Gore", br. 064/17 od 06.10.2017,  
044/18 od 06.07.2018, 063/18 od 28.09.2018,  
011/19 od 19.02.2019, 082/20 od 06.08.2020,  
086/22 od 03.08.2022, 004/23 od 13.01.2023) i član  
je Inženjerske komore Crne

Gore. Naprijed navedeno se dokazuje dostavljanjem  
dokaza o angažovanju radne snage (prijava na  
osiguranje zaposlenog, ugovor o radu, sporazum o  
preuzimanju zaposlenog, ugovor o korišćenju

<p>spособnosti drugog subjekta ili drugi akt u skladu sa zakonom), licenci za inženjere i licenci ili diploma o završenoj visokoj stručnoj spremi-najmanja kvalifikacija VIII za inženjere koji će biti imenovani od strane ponuđača. Neophodno je dostaviti i potvrde o članstvu IKCG za inženjere elektro radova.</p>	<p>Izvođač građevinskih radova je u obavezi da za redovne/svakodneve aktivnosti i radove koji su predmet nabavke, svakog radnog dana obezbijedi prisustvo najmanje 15 NK radnika sa mogućnošću podjele na najmanje 2-3 ekipe, a u slučaju havarija na elektroenergetskim objektima, izazvanih elementarnim nepogodama, po prijemu usmenog ili pisanog zahtjeva (fax, e-mail), mora da obezbijedi najmanje 10 radnika u roku od 2 h, na bilo kojoj lokaciji (na teritoriji Regiona 5) gdje mogu da pristupe ekipe CEDIS-a, bez obzira na vremenske uslove. Prijem zahtjeva je ograničen na period od 7h do 20h. Zahtjev upućen posle 20h tretiraće se kao da je primljen narednog dana u 7 h.</p>	<p>Izvođač građevinskih radova je u obavezi da za redovne/svakodneve aktivnosti i radove koji su predmet nabavke, svakog radnog dana obezbijedi prisustvo najmanje 15 NK radnika sa mogućnošću podjele na najmanje 2-3 ekipe, a u slučaju havarija na elektroenergetskim objektima, izazvanih elementarnim nepogodama, po prijemu usmenog ili pisanog zahtjeva (fax, e-mail), mora da obezbijedi najmanje 10 radnika u roku od 2 h, na bilo kojoj lokaciji (na teritoriji Regiona 5) gdje mogu da pristupe ekipe CEDIS-a, bez obzira na vremenske uslove. Prijem zahtjeva je ograničen na period od 7h do 20h. Zahtjev upućen posle 20h tretiraće se kao da je primljen narednog dana u 7 h.</p>
<p>Način sprovođenja kontrole kvaliteta – provjeru kvaliteta izvedenih radova vršiće Naručilac preko svojih ovlašćenih predstavnika. Izvođač se obavezuje da o svom trošku otkloni sve uočene nedostatke i primjedbe istaknute od strane Nadzornog organa/Naručioca. Način plaćanja: Virmanski.</p>	<p>Način sprovođenja kontrole kvaliteta – provjeru kvaliteta izvedenih radova vršiće Naručilac preko svojih ovlašćenih predstavnika. Izvođač se obavezuje da o svom trošku otkloni sve uočene nedostatke i primjedbe istaknute od strane Nadzornog organa/Naručioca. Način plaćanja: Virmanski.</p>	

<p>Procijenjena vrijednost radova navedenih u dijelu Tehnička specifikacija predmeta nabavke na portalu Cejn, iznosi 4.300,00 € i u odnosu na navedenu procijenjenu vrijednost se podnosi ponuda. Dok će se radovi izvoditi 24 mjeseca računajući od dana uvođenja Izvođača u posao, ili do potrošnje ugovorenih sredstava u iznosu od 39.900,00 €, koji uslov prvi nastupi. Ponuda ponuđača koji ponudi cijenu u iznosu višem od 4.300,00 € će biti odbijena kao neispravna. Naručilac je postupio u skladu sa članom 6 stav 5 Pravilnika o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki ("Sl. list CG" br. 016/23 od 10.02.2023., 020/23 od 22.02.2023., 036/23 od 29.03.2023., 114/23 od 19.12.2023., 049/24 od 29.05.2024.) ako se zbog specifičnosti predmeta nabavke, ne može se odrediti tačna količina predmeta nabavke, predmet nabavke se određuje po jedinici mjere u odnosu na koju se daje ponuda, uzimajući u obzir ukupnu procijenjenu vrijednost nabavke. U skladu sa prethodno navedenim Ugovor sa najpovoljnijim ponuđačem će se zaključiti na iznos opredjeljenih sredstava tj. do procijenjene vrijednosti nabavke, a po jediničnim cijenama iz ponude najpovoljnijeg ponuđača.</p>	<p>Procijenjena vrijednost radova navedenih u dijelu Tehnička specifikacija predmeta nabavke na portalu Cejn, iznosi 4.300,00 € i u odnosu na navedenu procijenjenu vrijednost se podnosi ponuda. Dok će se radovi izvoditi 24 mjeseca računajući od dana uvođenja Izvođača u posao, ili do potrošnje ugovorenih sredstava u iznosu od 39.900,00 €, koji uslov prvi nastupi. Ponuda ponuđača koji ponudi cijenu u iznosu višem od 4.300,00 € će biti odbijena kao neispravna. Naručilac je postupio u skladu sa članom 6 stav 5 Pravilnika o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki ("Sl. list CG" br. 016/23 od 10.02.2023., 020/23 od 22.02.2023., 036/23 od 29.03.2023., 114/23 od 19.12.2023., 049/24 od 29.05.2024.) ako se zbog specifičnosti predmeta nabavke, ne može se odrediti tačna količina predmeta nabavke, predmet nabavke se određuje po jedinici mjere u odnosu na koju se daje ponuda, uzimajući u obzir ukupnu procijenjenu vrijednost nabavke. U skladu sa prethodno navedenim Ugovor sa najpovoljnijim ponuđačem će se zaključiti na iznos opredjeljenih sredstava tj. do procijenjene vrijednosti nabavke, a po jediničnim cijenama iz ponude najpovoljnijeg ponuđača.</p>
<p>Garantni rok: Minimum 24 mjeseca i garantni rok teče od dana primopredaje izvedenih radova.</p>	<p>Garantni rok: 24 mjeseca i garantni rok teče od dana primopredaje izvedenih radova.</p>

## 5 FINANSIJSKI DIO

Procijenjena vrijednost nabavke: 39.900,00 EUR

Ponuđena cijena bez PDV: 4.299,00 EUR

Opis	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Odgovor	Količina	Cijena po jedinici
1 KABLOVI I TRAFOSTANICE	Iskop rova za TS, uzemljenje, NKRO.	KABLOVI I TRAFOSTANICE Iskop rova za TS, uzemljenje, NKRO.	1,00 m3	25,00 EUR
2 KABLOVI I TRAFOSTANICE	Iskop i zatrpavanje kablovskog rova sa vraćanjem u prvobitno stanje (u slučaju asfaltne površine vraćanje u prvobitno stanje ne podrazumijeva nanošenje završnog sloja asfalta): Kablovski rov prekriven zemljanom površinom	KABLOVI I TRAFOSTANICE Iskop i zatrpavanje kablovskog rova sa vraćanjem u prvobitno stanje (u slučaju asfaltne površine vraćanje u prvobitno stanje ne podrazumijeva nanošenje završnog sloja asfalta): Kablovski rov prekriven zemljanom površinom	1,00 m3	30,00 EUR
3 KABLOVI I TRAFOSTANICE	Iskop i zatrpavanje kablovskog rova sa vraćanjem u prvobitno stanje (u slučaju asfaltne površine vraćanje u prvobitno stanje ne podrazumijeva nanošenje završnog sloja asfalta): Kablovski rov prekriven betonskom površinom	KABLOVI I TRAFOSTANICE Iskop i zatrpavanje kablovskog rova sa vraćanjem u prvobitno stanje (u slučaju asfaltne površine vraćanje u prvobitno stanje ne podrazumijeva nanošenje završnog sloja asfalta): Kablovski rov prekriven betonskom površinom	1,00 m3	70,00 EUR

22.07.2024 08:08:08

4	KABLOVI I TRAFOSTANICE	Iskop i zatrpavanje kablovskog rova sa vraćanjem u prvobitno stanje (u slučaju asfaltne površine vraćanje u prvobitno stanje ne podrazumijeva nanošenje završnog sloja asfalta): Kablovski rov prekriven asfaltnom površinom, izrada betonske podloge za asfalt najviše 5 cm ispod nivoa gornje kote asfalta.	KABLOVI I TRAFOSTANICE	Iskop i zatrpavanje kablovskog rova sa vraćanjem u prvobitno stanje (u slučaju asfaltne površine vraćanje u prvobitno stanje ne podrazumijeva nanošenje završnog sloja asfalta): Kablovski rov prekriven asfaltnom površinom, izrada betonske podloge za asfalt najviše 5 cm ispod nivoa gornje kote asfalta.	1,00 m <sup>3</sup>	70,00 EUR
5	KABLOVI I TRAFOSTANICE	Razvlačenje i polaganje NN kablova presjeka do 95 mm <sup>2</sup> (uključujući i 95 mm <sup>2</sup> )	KABLOVI I TRAFOSTANICE	Razvlačenje i polaganje NN kablova presjeka do 95 mm <sup>2</sup> (uključujući i 95 mm <sup>2</sup> )	1,00 m	6,00 EUR
6	KABLOVI I TRAFOSTANICE	Razvlačenje i polaganje NN kablova presjeka 120 mm <sup>2</sup> i veći	KABLOVI I TRAFOSTANICE	Razvlačenje i polaganje NN kablova presjeka 120 mm <sup>2</sup> i veći	1,00 m	6,00 EUR
7	KABLOVI I TRAFOSTANICE	Nabavka, isporuka do mjesta ugradnje i ugradnja pijeska frakcije 0-4 za izradu kablovske posteljice	KABLOVI I TRAFOSTANICE	Nabavka, isporuka do mjesta ugradnje i ugradnja pijeska frakcije 0-4 za izradu kablovske posteljice	1,00 m <sup>3</sup>	70,00 EUR

8	KABLOVI I TRAFOSTANICE	Ručni prenos i polaganje plastičnih štitnika, juvidur I PVC cijevi, opomenske trake u kablovskom kanalu i bez obzira na broj kablova po rovu, 1 do n	KABLOVI I TRAFOSTANICE	Ručni prenos i polaganje plastičnih štitnika, juvidur I PVC cijevi, opomenske trake u kablovskom kanalu i bez obzira na broj kablova po rovu, 1 do n	1,00 m	2,00 EUR
9	KABLOVI I TRAFOSTANICE	Ručni prenos i polaganje betonskih ploča, juvidur i PVC cijevi, opomenske trake u kablovskom kanalu i bez obzira na broj kablova po rovu, 1 do n	KABLOVI I TRAFOSTANICE	Ručni prenos i polaganje betonskih ploča, juvidur i PVC cijevi, opomenske trake u kablovskom kanalu i bez obzira na broj kablova po rovu, 1 do n	1,00 m	2,00 EUR
10	KABLOVI I TRAFOSTANICE	Razvlačenje i polaganje Fe-Zn trake za uzemljenje (kablova, trafostanica, stubova )	KABLOVI I TRAFOSTANICE	Razvlačenje i polaganje Fe-Zn trake za uzemljenje (kablova, trafostanica, stubova )	1,00 kg	4,00 EUR

11	KABLOVI I TRAFOSTANICE	Iskop kablovskog rova u specifičnim uslovima (kod popravke postojećih kablova, izmještanje postojećih kablova-trasom postojećih kablova, štemanje betona, demontaža betonskih mozaik kocki, vraćanje mjesta rada u prvobitno stanje)	KABLOVI I TRAFOSTANICE	Iskop kablovskog rova u specifičnim uslovima (kod popravke postojećih kablova, izmještanje postojećih kablova-trasom postojećih kablova, štemanje betona, demontaža betonskih mozaik kocki, vraćanje mjesta rada u prvobitno stanje)	1,00 m3	200,00 EUR
12	KABLOVI I TRAFOSTANICE	Razvlačenje Al-Fe i Cu užeta (razvlačenje i ispmoć pri njegovom zatezanju)	KABLOVI I TRAFOSTANICE	Razvlačenje Al-Fe i Cu užeta (razvlačenje i ispmoć pri njegovom zatezanju)	1,00 kg	12,00 EUR
13	KABLOVI I TRAFOSTANICE	Razvlačenje SKS-a do 35 mm2 (uključujući i 35 mm2) (razvlačenje i ispmoć pri njegovom zatezanju)	KABLOVI I TRAFOSTANICE	Razvlačenje SKS-a do 35 mm2(uključujući i 35 mm2) (razvlačenje i ispmoć pri njegovom zatezanju)	1,00 m	5,00 EUR
14	KABLOVI I TRAFOSTANICE	Razvlačenje SKS-a 50 mm2 i veći (razvlačenje i ispmoć pri njegovom zatezanju)	KABLOVI I TRAFOSTANICE	Razvlačenje SKS-a 50 mm2 i veći (razvlačenje i ispmoć pri njegovom zatezanju)	1,00 m	6,00 EUR

15 DRVENI STUBOVI I NOGARI	BETONSKI Demontaža starog stuba, iskop temeljne rupe (u zemljištu do VI kategorije), ručno podizanje, centriranje, nabavka, isporuka do mjesta ugradnje i ugradnja kamena, učvršćivanje i zatrpavanje temelja (sa kamenom i iskopom nabijanjem do potpune zbijenosti): stubova 8m i 9m, i transport demontiranog stuba do lagera koji odredi naručilac. Stavka podrazumijeva utovar i istovar stuba, ručni prenos stuba do mjesta ugradnje, utovar, istovar i odvoz viška materijala i dovođenje površine u prvobitno stanje.	DRVENI STUBOVI I BETONSKI NOGARI Demontaža starog stuba, iskop temeljne rupe (u zemljištu do VI kategorije), ručno podizanje, centriranje, nabavka, isporuka do mjesta ugradnje i ugradnja kamena, učvršćivanje i zatrpavanje temelja (sa kamenom i iskopom nabijanjem do potpune zbijenosti): stubova 8m i 9m, i transport demontiranog stuba do lagera koji odredi naručilac. Stavka podrazumijeva utovar i istovar stuba, ručni prenos stuba do mjesta ugradnje, utovar, istovar i odvoz viška materijala i dovođenje površine u prvobitno stanje.	1,00 kom	180,00 EUR
----------------------------------	--	---	----------	------------

16 DRVENI STUBOVI I BETONSKI NOGARI	Demontaža starog stuba, iskop temeljne rupe (u zemljištu do VI kategorije), sastavljanje drvenog stuba i betonskog nogara, ručno podizanje, centriranje, nabavka, isporuka do mjesta ugradnje i ugradnja kamena, učvršćivanje i zatrpavanje temelja (sa kamenom i iskopom nabijanjem do potpune zbijenosti): stubova 8m i 9m na armirano-betonskim nogarima i transport demontiranog stuba do lagera koji odredi naručilac. Stavka podrazumijeva utovar i istovar stuba i betonskog nogara, ručni prenos stuba i betonskog nogara do mjesta ugradnje, utovar, istovar i odvoz viška materijala i dovođenje površine u prvobitno stanje.	DRVENI STUBOVI I BETONSKI NOGARI	Demontaža starog stuba, iskop temeljne rupe (u zemljištu do VI kategorije), sastavljanje drvenog stuba i betonskog nogara, ručno podizanje, centriranje, nabavka, isporuka do mjesta ugradnje i ugradnja kamena, učvršćivanje i zatrpavanje temelja (sa kamenom i iskopom nabijanjem do potpune zbijenosti): stubova 8m i 9m na armirano-betonskim nogarima i transport demontiranog stuba do lagera koji odredi naručilac. Stavka podrazumijeva utovar i istovar stuba i betonskog nogara, ručni prenos stuba i betonskog nogara do mjesta ugradnje, utovar, istovar i odvoz viška materijala i dovođenje površine u prvobitno stanje.	1,00 kom	119,00 EUR
--	---	-------------------------------------	---	----------	------------

17 DRVENI STUBOVI I BETONSKI NOGARI	Demontaža starog stuba, iskop temeljne rupe (u zemljištu do VI kategorije), sastavljanje drvenog stuba i betonskog nogara, ručno podizanje, centriranje, nabavka, isporuka do mjesta ugradnje i ugradnja kamena, učvršćivanje i zatrpavanje temelja(sa kamenom i iskopom nabijanjem do potpune zbijenosti): stubova 10m, 11, i 12m na armirano-betonskim nogarima. i transport demontiranog stuba do lagera koji odredi naručilac. Stavka podrazumijeva utovar i istovar stuba i betonskog nogara, ručni prenos stuba i betonskog nogara do mjesta ugradnje, utovar, istovar i odvoz viška materijala i dovođenje površine u prvobitno stanje.	DRVENI STUBOVI I BETONSKI NOGARI	1,00 kom	150,00 EUR
	Demontaža starog stuba, iskop temeljne rupe (u zemljištu do VI kategorije), sastavljanje drvenog stuba i betonskog nogara, ručno podizanje, centriranje, nabavka, isporuka do mjesta ugradnje i ugradnja kamena, učvršćivanje i zatrpavanje temelja(sa kamenom i iskopom nabijanjem do potpune zbijenosti): stubova 10m, 11, i 12m na armirano-betonskim nogarima. i transport demontiranog stuba do lagera koji odredi naručilac. Stavka podrazumijeva utovar i istovar stuba i betonskog nogara, ručni prenos stuba i betonskog nogara do mjesta ugradnje, utovar, istovar i odvoz viška materijala i dovođenje površine u prvobitno stanje.			

18 DRVENI STUBOVI I NOGARI	BETONSKI Demontaža starog stuba, Iskop temeljne rupe (u zemljištu do VI kategorije), sastavljanje drvenog A stuba, ručno podizanje, centriranje, nabavka, isporuka do mjesta ugradnje i ugradnja kamena, učvršćivanje i zatrpavanje temelja (sa kamenom i iskopom nabijanjem do potpune zbijenosti): A stubova sa stubovima 8m i 9m, i transport demontiranog stuba do lagera koji odredi naručilac. Stavka podrazumijeva utovar i istovar stuba, ručni prenos stuba do mjesta ugradnje, utovar, istovar i odvoz viška materijala i dovođenje površine u prvobitno stanje.	DRVENI STUBOVI I BETONSKI NOGARI Demontaža starog stuba, Iskop temeljne rupe (u zemljištu do VI kategorije), sastavljanje drvenog A stuba, ručno podizanje, centriranje, nabavka, isporuka do mjesta ugradnje i ugradnja kamena, učvršćivanje i zatrpavanje temelja (sa kamenom i iskopom nabijanjem do potpune zbijenosti): A stubova sa stubovima 8m i 9m, i transport demontiranog stuba do lagera koji odredi naručilac. Stavka podrazumijeva utovar i istovar stuba, ručni prenos stuba do mjesta ugradnje, utovar, istovar i odvoz viška materijala i dovođenje površine u prvobitno stanje.	1,00 kom	245,00 EUR
----------------------------------	---	--	----------	------------

19 DRVENI STUBOVI I NOGARI	BETONSKI	Demontaža starog stuba, Iskop temeljne rupe (u zemljištu do VI kategorije), ručno podizanje, centriranje, nabavka, isporuka do mjesta ugradnje i ugradnja kamena, učvršćivanje i zatrpavanje temelja (sa kamenom i iskopom nabijanjem do potpune zbijenosti): stubova 10m, 11m i 12m i transport demontiranog stuba do lagera koji odredi naručilac. Stavka podrazumijeva utovar i istovar stuba, ručni prenos stuba do mjesta ugradnje, utovar, istovar i odvoz viška materijala i dovođenje površine u prvobitno stanje.	DRVENI STUBOVI I BETONSKI NOGARI	Demontaža starog stuba, Iskop temeljne rupe (u zemljištu do VI kategorije), ručno podizanje, centriranje, nabavka, isporuka do mjesta ugradnje i ugradnja kamena, učvršćivanje i zatrpavanje temelja (sa kamenom i iskopom nabijanjem do potpune zbijenosti): stubova 10m, 11m i 12m i transport demontiranog stuba do lagera koji odredi naručilac. Stavka podrazumijeva utovar i istovar stuba, ručni prenos stuba do mjesta ugradnje, utovar, istovar i odvoz viška materijala i dovođenje površine u prvobitno stanje.	1,00 kom	200,00 EUR
----------------------------------	----------	--	-------------------------------------	--	----------	------------

20	DRVENI STUBOVI I BETONSKI NOGARI	Demontaža starog stuba, iskop temeljne rupe (u zemljištu do VI kategorije), sastavljanje drvenog A stuba, ručno podizanje, centriranje, nabavka, isporuka do mjesta ugradnje i ugradnja kamena, učvršćivanje i zatrpavanje temelja (sa kamenom i iskopom nabijanjem do potpune zbijenosti): A stubova sa stubovima 10m, 11m i 12m i transport demontiranog stuba do lagera koji odredi naručilac. Stavka podrazumijeva utovar i istovar stuba, ručni prenos stuba do mjesta ugradnje, utovar, istovar i odvoz viška materijala i dovođenje površine u prvobitno stanje.	DRVENI STUBOVI I BETONSKI NOGARI	1,00 kom	300,00 EUR
21	SJEČA RASTINJA ISPOD TRASE VODOVA 10 i 0,4 KV	Sječa rastinja ispod vodova 10 i 0,4 KV. Stavka podrazumijeva i sljedeće: - Rastinje u trasi mora biti posječeno bez obzira da li se radi o malim ili velikim stablima; - Prosjecanje rastinja mora biti izvršeno vrlo nisko do zemlje kako bi trasa bila prohodna	SJEČA RASTINJA ISPOD TRASE VODOVA 10 i 0,4 KV	1,00 m2	9,00 EUR

<p>za obilazak, -Trasu dalekovoda je neophono obići u cijeloj dužini i izvršiti prosijećanje svih stabala koje ugrožavaju koridor dalekovoda, - Stabla čije grane ulaze u koridor trase tj. blizu provodnika, a nalaze se van koridora od 8m moraju biti skresana ili potpuno uklonjena; -Duž cijele trase mora biti očišćena staza za prolazak električara; - Kod svakog stubnog mjesta mora biti očišćen prostor tako da električari mogu nesmetano da rade, - Nailaskom na seoske puteve i staze, iste posle sječe moraju biti očišćene za nesmetan prolaz. - Koridor prosijećene trase je 8 m, 4m lijevo i 4 m desno gledano po dužini trase.</p>	<p>posijećeno bez obzira da li se radi o malim ili velikim stablima; - Prosijećanje rastinja mora biti izvršeno vrlo nisko do zemlje kako bi trasa bila prohodna za obilazak, -Trasu dalekovoda je neophono obići u cijeloj dužini i izvršiti prosijećanje svih stabala koje ugrožavaju koridor dalekovoda, -Stabla čije grane ulaze u koridor trase tj. blizu provodnika, a nalaze se van koridora od 8m moraju biti skresana ili potpuno uklonjena; -Duž cijele trase mora biti očišćena staza za prolazak električara; - Kod svakog stubnog mjesta mora biti očišćen prostor tako da električari mogu nesmetano da rade, - Nailaskom na seoske puteve i staze, iste posle sječe moraju biti očišćene za nesmetan prolaz. - Koridor prosijećene trase je 8 m, 4m lijevo i 4 m desno</p>
---	---

gledano po dužini trase.

22	AB STUBOVI	Demontaža starog stuba, iskop temeljne rupe (u zemljištu do VI kategorije), ispmoć pri mašinskom podizanju (kada dizalicu obezbjeđuje CEDIS), centriranje, nabavka, isporuka do mjesta ugradnje i ugradnja kamena, učvršćivanje i zatrpavanje temelja (iskopom sa nabijanjem do potpune zbijenosti) stubova L9/315 utovar, istovar i odvoz viška materijala i dovođenje površine u prvobitno stanje i transport demontiranog stuba do lagera koji odredi naručilac.	AB STUBOVI	Demontaža starog stuba, iskop temeljne rupe (u zemljištu do VI kategorije), ispmoć pri mašinskom podizanju (kada dizalicu obezbjeđuje CEDIS), centriranje, nabavka, isporuka do mjesta ugradnje i ugradnja kamena, učvršćivanje i zatrpavanje temelja (iskopom sa nabijanjem do potpune zbijenosti) stubova L9/315 utovar, istovar i odvoz viška materijala i dovođenje površine u prvobitno stanje i transport demontiranog stuba do lagera koji odredi naručilac.	1,00 kom	80,00 EUR
----	------------	---	------------	---	----------	-----------

23 AB STUBOVI

Demontaža starog stuba, iskop temeljne rupe (u zemljištu do VI kategorije), ispmoć pri mašinskom podizanju (kada dizalicu obezbjeđuje CEDIS), centriranje, nabavka, isporuka do mjesta ugradnje i ugradnja kamena i betona MB20, učvršćivanje i zatrpavanje temelja iskopom sa nabijanjem do potpune zbijenosti): stubova L9/315, utovar, istovar i odvoz viška materijala i dovođenje površine u prvobitno stanje i transport demontiranog stuba do lagera koji odredi naručilac.

AB STUBOVI  
Demontaža starog stuba, iskop temeljne rupe (u zemljištu do VI kategorije), ispmoć pri mašinskom podizanju (kada dizalicu obezbjeđuje CEDIS), centriranje, nabavka, isporuka do mjesta ugradnje i ugradnja kamena i betona MB20, učvršćivanje i zatrpavanje temelja iskopom sa nabijanjem do potpune zbijenosti): stubova L9/315, utovar, istovar i odvoz viška materijala i dovođenje površine u prvobitno stanje i transport demontiranog stuba do lagera koji odredi naručilac.

1,00 kom

170,00 EUR

24 AB STUBOVI

	<p>Demontaža starog stuba, iskop temeljne rupe (u zemljištu do VI kategorije), ispmoć pri mašinskom podizanju (kada dizalicu obezbjeđuje CEDIS), centriranje, nabavka, isporuka do mjesta ugradnje i ugradnja kamena i betona MB20, učvršćivanje i zatrpavanje temelja: stubova U9/1000/1600 utovar, istovar i odvoz viška materijala i dovođenje površine u prvobitno stanje i transport demontiranog stuba do lagera koji odredi naručilac.</p>	<p>AB STUBOVI</p> <p>Demontaža starog stuba, iskop temeljne rupe (u zemljištu do VI kategorije), ispmoć pri mašinskom podizanju (kada dizalicu obezbjeđuje CEDIS), centriranje, nabavka, isporuka do mjesta ugradnje i ugradnja kamena i betona MB20, učvršćivanje i zatrpavanje temelja: stubova U9/1000/1600 utovar, istovar i odvoz viška materijala i dovođenje površine u prvobitno stanje i transport demontiranog stuba do lagera koji odredi naručilac.</p>	<p>1,00 kom</p>	<p>220,00 EUR</p>
--	---	---	-----------------	-------------------

25 AB STUBOVI	<p>Demontaža starog stuba, iskop temeljne rupe (u zemljištu do VI kategorije), iskop rova za uzemljenje i postavljanje uzemljenja, ispmoć pri mašinskom podizanju (kada dizalicu obezbjeđuje CEDIS), centriranje, nabavka, isporuka do mjesta ugradnje i ugradnja kamena, učvršćivanje i zatrpavanje temelja (iskopom sa nabijanjem do potpune zbijenosti): stubova (L10,L11 i L12)/315 utovar, istovar i odvoz viška materijala i dovođenje površine u prvobitno stanje i transport demontiranog stuba do lagera koji odredi naručilac.</p>	<p>AB STUBOVI</p> <p>Demontaža starog stuba, iskop temeljne rupe (u zemljištu do VI kategorije), iskop rova za uzemljenje i postavljanje uzemljenja, ispmoć pri mašinskom podizanju (kada dizalicu obezbjeđuje CEDIS), centriranje, nabavka, isporuka do mjesta ugradnje i ugradnja kamena, učvršćivanje i zatrpavanje temelja (iskopom sa nabijanjem do potpune zbijenosti): stubova (L10,L11 i L12)/315 utovar, istovar i odvoz viška materijala i dovođenje površine u prvobitno stanje i transport demontiranog stuba do lagera koji odredi naručilac.</p>	1,00 kom	90,00 EUR
---------------	--	--	----------	-----------

26 AB STUBOVI	<p>Demontaža starog stuba, iskop temeljne rupe (u zemljištu do VI kategorije), iskop rova za uzemljenje i postavljanje uzemljenja, ispmoć pri mašinskom podizanju (kada dizalicu obezbjeđuje CEDIS), centriranje, nabavka, isporuka do mjesta ugradnje i ugradnja kamena i betona MB20, učvršćivanje i zatrpavanje temelja: stubova (L10,L11 i L12)/315 utovar, istovar i odvoz viška materijala i dovođenje površine u prvobitno stanje i transport demontiranog stuba do lagera koji odredi naručilac.</p>	<p>AB STUBOVI</p> <p>Demontaža starog stuba, iskop temeljne rupe (u zemljištu do VI kategorije), iskop rova za uzemljenje i postavljanje uzemljenja, ispmoć pri mašinskom podizanju (kada dizalicu obezbjeđuje CEDIS), centriranje, nabavka, isporuka do mjesta ugradnje i ugradnja kamena i betona MB20, učvršćivanje i zatrpavanje temelja: stubova (L10,L11 i L12)/315 utovar, istovar i odvoz viška materijala i dovođenje površine u prvobitno stanje i transport demontiranog stuba do lagera koji odredi naručilac.</p>	1,00 kom	150,00 EUR
---------------	--	--	----------	------------

27	AB STUBOVI	Demontaža starog stuba, iskop temeljne rupe (u zemljištu do VI kategorije), iskop rova za uzemljenje i postavljanje uzemljenja, ispomoć pri mašinskom podizanju (kada dizalicu obezbjeđuje CEDIS), centriranje, nabavka, isporuka do mjesta ugradnje i ugradnja kamena i betona MB20, učvršćivanje i zatrpavanje temelja: stubova (U10,U11 i U12)/1000/ 1600 utovar, istovar i odvoz viška materijala i dovođenje površine u prvobitno stanje i transport demontiranog stuba do lagera koji odredi naručilac.	AB STUBOVI	Demontaža starog stuba, iskop temeljne rupe (u zemljištu do VI kategorije), iskop rova za uzemljenje i postavljanje uzemljenja, ispomoć pri mašinskom podizanju (kada dizalicu obezbjeđuje CEDIS), centriranje, nabavka, isporuka do mjesta ugradnje i ugradnja kamena i betona MB20, učvršćivanje i zatrpavanje temelja: stubova (U10,U11 i U12)/1000/ 1600 utovar, istovar i odvoz viška materijala i dovođenje površine u prvobitno stanje i transport demontiranog stuba do lagera koji odredi naručilac.	1,00 kom	250,00 EUR
28	ČELIČNO-REŠETKASTI STUBOVI	Demontaža postojećeg stuba, iskop temeljne rupe, iskop rova za uzemljenje i postavljanje uzemljenja, ispomoć elekromonterima na podizanju-ugradnji čelično-rešetkastog stuba na terenu pri mašinskom podizanju (gdje dizalicu obezbjeđuje CEDIS) i pri podizanju uz pomoć "Igle" (gdje Iglu obezbjeđuje	ČELIČNO-REŠETKASTI STUBOVI	Demontaža postojećeg stuba, iskop temeljne rupe, iskop rova za uzemljenje i postavljanje uzemljenja, ispomoć elekromonterima na podizanju-ugradnji	1,00 kom	600,00 EUR

29	<p>ČELIČNO-REŠETKASTI STUBOVI</p> <p>Demontaža postojećeg stuba, iskop temeljne rupe, iskop rova za uzemljenje i postavljenje uzemljenja, ispmoć elekromonterima na</p>	<p>čelično- rešetkastog stuba na terenu pri mašinskom podizanju (gdje dizalicu obezbjeđuje CEDIS) i pri podizanju uz pomoć "igle" (gdje iglu obezbjeđuje CEDIS), nabavka, isporuka do mjesta ugradnje i ugradnja kamena i betona MB20, učvršćivanje i zatrpavanje temelja, šalovanje i izvišenje površine u prvobitno stanje i transport i odlaganje demontiranog stuba do lagera koji odredi naručilac. Stavka podrazumijeva utovar, istovar i ručni prenos elemenata čelično-rešetkastog stuba i igle do mjesta ugradnje. Čišćenje mjesta rada od otpada napravljenog tokom izvođenja radova.</p>	<p>čelično- rešetkastog stuba na terenu pri mašinskom podizanju (gdje dizalicu obezbjeđuje CEDIS) i pri podizanju uz pomoć "igle" (gdje iglu obezbjeđuje CEDIS), nabavka, isporuka do mjesta ugradnje i ugradnja kamena i betona MB20, učvršćivanje i zatrpavanje temelja, šalovanje i izvišenje temelja iznad terena (u zemljištu do VI kategorije), nosnog čelično-rešetkastog stuba i dovođenje površine u prvobitno stanje i transport i odlaganje demontiranog stuba do lagera koji odredi naručilac. Stavka podrazumijeva utovar, istovar i ručni prenos elemenata čelično-rešetkastog stuba i igle do mjesta ugradnje. Čišćenje mjesta rada od otpada napravljenog tokom izvođenja radova.</p>	1,00 kom	900,00 EUR
----	---	---	---	----------	------------

<p>podizanju-ugradnji čelično-rešetkastog stuba na terenu pri mašinskom podizanju (gdje dizalicu obezbjeđuje CEDIS) i pri podizanju uz pomoć "igle" (gdje Iglu obezbjeđuje CEDIS), nabavka, isporuka do mjesta ugradnje i ugradnja kamena i betona MB20, učvršćivanje i zatrpavanje temelja, šalovanje i izvišenje temelja iznad terena (u zemljištu do VI kategorije), zateznog čelično-rešetkastog stuba i dovođenje površine u prvobitno stanje i transport i odlaganje demontiranog stuba do lagera koji odredi naručilac. Stavka podrazumijeva utovar, istovar i ručni prenos elemenata čelično-rešetkastog stuba i igle do mjesta ugradnje. Čišćenje mjesta rada od otpada napravljenog tokom izvođenja radova.</p>	<p>stuba, iskop temeljne rupe, iskop rova za uzemljenje i postavljenje uzemljenja, ispomoc elektromonterima na podizanju-ugradnji čelično-rešetkastog stuba na terenu pri mašinskom podizanju (gdje dizalicu obezbjeđuje CEDIS) i pri podizanju uz pomoć "igle" (gdje Iglu obezbjeđuje CEDIS), nabavka, isporuka do mjesta ugradnje i ugradnja kamena i betona MB20, učvršćivanje i zatrpavanje temelja, šalovanje i izvišenje temelja iznad terena (u zemljištu do VI kategorije), zateznog čelično-rešetkastog stuba i dovođenje površine u prvobitno stanje i transport i odlaganje demontiranog stuba do lagera koji odredi naručilac. Stavka podrazumijeva utovar, istovar i ručni prenos elemenata čelično-rešetkastog stuba i igle do mjesta ugradnje. Čišćenje mjesta rada od otpada napravljenog tokom</p>
---	---

30	PREVOZ I REŽIJSKI RAD	Režijski rad NK radnika (utovar i istovar raznog materijala, ispmoć ekipama prilikom elektromontažnih radova, čišćenje postrojenja, rad u magacinu, štemanje, kao i svi oni radovi koji nijesu obuhvaćeni drugim stavkama): NK radnik	izvođenja radova.	PREVOZ I REŽIJSKI RAD	1,00 h	25,00 EUR
31	PREVOZ I REŽIJSKI RAD	Režijski rad NK radnika (utovar i istovar raznog materijala, ispmoć ekipama prilikom elektromontažnih radova, čišćenje postrojenja, rad u magacinu, štemanje, kao i svi oni radovi koji nijesu obuhvaćeni drugim stavkama): Anagažovanje radne snage po režijskom času u slučaju havarije (elementarne nepogode) - NK radnik	PREVOZ I REŽIJSKI RAD Režijski rad NK radnika (utovar i istovar raznog materijala, ispmoć ekipama prilikom elektromontažnih radova, čišćenje postrojenja, rad u magacinu, štemanje, kao i svi oni radovi koji nijesu obuhvaćeni drugim stavkama): Anagažovanje radne snage po režijskom času u slučaju havarije (elementarne nepogode) - NK radnik	1,00 h	28,00 EUR	

32	PREVOZ I REŽIJSKI RAD	Upotreba vozila sa dizalicom. Obračun se vrši po satu rada dizalice	PREVOZ I REŽIJSKI RAD	1,00 h	70,00 EUR
33	PREVOZ I REŽIJSKI RAD	Upotreba vozila za prevoz većeg broja stubova, drvenih i betonskih, čije su dužine do 12 m. Stavka obuhvata utovar, transport i istovar stubova do mjesta gdje odredi naručilac.	PREVOZ I REŽIJSKI RAD	1,00 km	5,00 EUR

**6 POJAŠNJENJE PONUDE**

Nema unijetih pojašnjenja ponude.