

1799.

Na osnovu člana 93 stav 1 tačka 23, člana 35 stav 1 tačka 5 i člana 172 stav 2 Zakona o energetici ("Službeni list Crne Gore", br. 028/25 od 19.03.2025, 003/26 od 09.01.2026) i člana 61 Statuta DOO "Crnogorski elektrodistributivni sistem" Podgorica br. 10-00-19612 od 30.06.2025, Odbor direktora, na sjednici održanoj 09.06.2026. godine, utvrdio je

CJENOVNIK

ZA OTKUP INFRASTRUKTURE ZA PRIKLJUČENJE NA DISTRIBUTIVNI SISTEM ELEKTRIČNE ENERGIJE

("Službeni list Crne Gore", br. 099/26 od 10.07.2026)

Član 1

Ovim Cjenovnikom DOO "Crnogorski elektrodistributivni sistem" Podgorica (u daljem tekstu: CEDIS DOO Podgorica) utvrđuje cijene za otkup infrastrukture za priključenje na distributivni sistem električne energije.

Član 2

Cijene otkupa infrastrukture za priključenje na naponskom nivou 0/4 kV date su u sljedećoj tabeli:

NAPOMENA IZDAVAČA:

Priloge koji su sastavni dio ovog propisa možete pogledati ovdje.

Član 3

- (1) Ukupna cijena za otkup infrastrukture za priključenje na distributivni sistem električne energije obuhvata zbir cijena pojedinačnih elemenata prikazanih u Tabeli iz člana 2 ovog Cjenovnika, izuzev troškova nastalih iz osnova prenosa stvarnih prava na zemljištu.
- (2) Ukoliko je dio infrastrukture za priključenje na naponskom nivou 0,4 kV postavljen na nepokretnostima u vlasništvu trećih lica, korisnik sistema čija se infrastruktura otkupljuje ima pravo na naknadu opravdanih i dokumentovanih troškova nastalih u postupku uređenja imovinsko-pravnih odnosa sa vlasnicima nepokretnosti, pod uslovom da pruži dokaz o postojanju pravnog osnova za korišćenje nepokretnosti, odnosno zaključenom pravnom poslu (npr. ugovor o ustanovljenju prava stvarne službenosti i sl), kao i dokaz o visini naknade isplaćene po tom osnovu.
- (3) U slučaju spora povodom naknade za korišćenje nepokretnosti u vlasništvu trećih lica na kojima je postavljena infrastruktura za priključenje, CEDIS DOO Podgorica može angažovati nezavisnog procjenitelja sa zadatkom da procijeni iznos naknade koja, shodno pozitivnim propisima, pripada vlasniku nepokretnosti.
- (4) Ukoliko su imovinsko-pravni odnosi povodom izgradnje infrastrukture za priključenje na naponskom nivou 0,4 kV, između korisnika sistema i vlasnika zemljišta riješeni na osnovu saglasnosti vlasnika zemljišta ovjerenih kod notara, ne vrši se otkup stvarnih prava na zemljištu, kao ni u slučaju kada je zemljište na kojem se gradi infrastruktura za priključenje u vlasništvu korisnika sistema.
- (5) U cijenu razvodnih i mjernih ormara nijesu uračunati troškovi osigurača i brojila.

Član 4

- (1) Projektnu dokumentaciju za infrastrukturu za priključenje čine: Opšti dio, Tehnički opis, Numerički dio (proračuni, stubne liste, specifikacija materijala i opreme) i Grafički dio (situacioni plan, uzdužni profil, karakteristični poprečni profili, skice ugrađene opreme i materijala, lista sa koordinatama svakog stuba, koordinatama kablova, priključno mjerni ormar i niskonaponski kablovsko razvodni ormar).
- (2) Geodetski snimak za infrastrukturu za priključenje obuhvata snimak kompletne infrastrukture za priključenje (dwg i kml format) u skladu sa uputstvom CEDIS DOO Podgorica.
- (3) Ukoliko je projektnom dokumentacijom i geodetskim snimkom tretirano više elemenata infrastrukture za priključenje na naponskom nivou 0,4 kV, korisniku sistema će se priznati stvarni troškovi koje je snosio za izradu projektne dokumentacije i geodetskog snimka, najviše do zbirnog iznosa cijena izrade projektne dokumentacije i geodetskog snimka koje su Cjenovnikom predviđene za svaku pojedinačnu komponentu infrastrukture koja je predmet otkupa.

- (4) Troškovi opreme, uređaja, materijala i ugradnje, obuhvataju troškove nabavke opreme, uređaja, materijala i ugradnje u skladu sa Pravilima za funkcionisanje distributivnog sistema na koji se objekat priključuje.

Član 5

Danom stupanja na snagu ovog cjenovnika prestaje da važi Cjenovnik za otkup izgrađene infrastrukture na naponskom nivou 0,4 kV broj 10-01-13164 od 14.04.2022. godine ("Službeni list Crne Gore", br. 072/22 od 11.07.2022).

Član 6

Ovaj Cjenovnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu Crne Gore".

Broj: 10-01-16618

Podgorica, 09.06.2026. godine

Predsjednik,

Vladimir Čadenović, dipl. pravnik, s.r.

R.br.	Naziv	Detaljan opis	Jedinica mjere	Količina	Jedinična cijena bez PDV-a
1.Samonosivi kablovski snopovi (SKS)					
1.1.	Samonosivi kablovski snop X00-A 4x16mm2 (SKS16)	Nabavka i ugradnja kablovskog voda X00 4x16mm2 , izrada projektne dokumentacije i geodetsko snimanje infrastrukture za priključenje	m	1	3,6
1.2.	Samonosivi kablovski snop X00/0 3x35+54,6mm2 (SKS 35)	Nabavka i ugradnja kablovskog voda X00 3x35+54,6mm2, izrada Projektne dokumentacije i geodetsko snimanje infrastrukture za priključenje	m	1	5,3
1.3.	Samonosivi kablovski snop X00/0 3x70+54,6mm2 (SKS 70)	Nabavka i ugradnja kablovskog voda X00 3x70+54,6mm2, izrada Projektne dokumentacije i geodetsko snimanje infrastrukture za priključenje	m	1	7,24
2.Niskonaponski kablovski razvodni ormar (NKRO)					

2.1.	NKRO-4 -160	Nabavka i ugradnja niskonaponskog kablovskog razvodnog ormara sa četiri izvoda, izrada Projektne dokumentacije i geodetsko snimanje infrastrukture za priključenje	kom	1	750
2.2.	NKRO-4-250	Nabavka i ugradnja niskonaponskog kablovskog razvodnog ormara sa četiri izvoda, izrada Projektne dokumentacije i geodetsko snimanje infrastrukture za priključenje	kom	1	975
2.3.	NKRO -4 -400	Nabavka i ugradnja niskonaponskog kablovskog razvodnog ormara sa četiri izvoda, izrada Projektne dokumentacije i geodetsko snimanje infrastrukture za priključenje	kom	1	990

3.Priključno mjerni ormari (PMO)					
3.1.	PMO-1 (na stubu sa kablovskim vodom)- P1-S	Nabavka i ugradnja priključno mjernog ormara za jedno direktno brojilo, šemiran prema preporuci CEDIS DOO Podgorica, kablovski vod tipa PPOO-A 4 x 25 mm ² , izrada Projektne dokumentacije i geodetsko snimanje infrastrukture za priključenje	kom	1	339,4
3.2.	PMO-2 (na stubusa kablovskim vodom)- P2-S	Nabavka i ugradnja priključno mjernog ormara za dva direktna brojila, šemiran prema preporuci CEDIS DOO Podgorica, kablovski vod tipa PPOO-A 4 x 35 mm ² , izrada Projektne dokumentacije i geodetsko snimanje infrastrukture za priključenje	kom	1	367
3.3.	PMO-4 (na stubu sa kablovskim vodom)- P4-S	Nabavka i ugradnja priključno mjernog ormara za tri ili četiri direktna brojila, šemiran prema preporuci CEDIS DOO Podgorica, kablovski vod tipa PPOO-A 4 x 35 mm ² , izrada Projektne dokumentacije i geodetsko snimanje infrastrukture za priključenje	kom	1	552,3
3.4.	PMO-p (na stubu sa kablovskim vodom) - Pp-S	Nabavka i ugradnja priključno mjernog ormara za jedno poluindirektno brojilo, šemiran prema preporuci CEDIS DOO Podgorica, kablovski vod tipa PPOO-A 4 x 35 mm ² , izrada Projektne dokumentacije i geodetsko snimanje infrastrukture za priključenje	kom	1	601,15

3.5.	PMO-1 (slobodnostojeći ili na fasadi)-P1	Nabavka i ugradnja priključno mjernog ormara za jedno direktno brojilo, šemiran prema preporuci CEDIS DOO Podgorica, izrada Projektne dokumentacije i geodetsko snimanje infrastrukture za priključenje	kom	1	390,6
3.6.	PMO-2 (slobodnostojeći ili na fasadi)-P2	Nabavka i ugradnja priključno mjernog ormara za dva direktna brojila, šemiran prema preporuci CEDIS DOO Podgorica, izrada Projektne dokumentacije i geodetsko snimanje infrastrukture za priključenje	kom	1	527,8
3.7.	PMO-4 (slobodnostojeći ili na fasadi)-P4	Nabavka i ugradnja priključno mjernog ormara za tri ili četiri direktna brojila, šemiran prema preporuci CEDIS DOO Podgorica, izrada Projektne dokumentacije i geodetsko snimanje infrastrukture za priključenje	kom	1	713,4
3.8.	PMO-6 (slobodnostojeći, na fasadi ili u objektu)-P6	Nabavka i ugradnja priključno mjernog ormara za od 4 do 6 direktnih brojila, šemiran prema preporuci CEDIS DOO Podgorica, izrada Projektne dokumentacije i geodetsko snimanje infrastrukture za priključenje	kom	1	860,67
3.9.	PMO-10 (slobodnostojeći, na fasadi ili u objektu) -P10	Nabavka i ugradnja priključno mjernog ormara za od 6 do 10 direktnih brojila, šemiran prema preporuci CEDIS DOO Podgorica, izrada Projektne dokumentacije i geodetsko snimanje infrastrukture za priključenje	kom	1	1198,67

3.10.	PMO-20 (u objektu)-P20	Nabavka i ugradnja priključno mjernog ormara za 11 do 20 direktnih brojila, šemiran prema preporuci CEDIS DOO Podgorica, izrada Projektne dokumentacije i geodetsko snimanje infrastrukture za priključenje	kom	1	1879,33
3.11.	PMO-30 (u objektu)-P30	Nabavka i ugradnja priključno mjernog ormara za 21 do 30 direktnih brojila, šemiran prema preporuci CEDIS DOO Podgorica, izrada Projektne dokumentacije i geodetsko snimanje infrastrukture za priključenje	kom	1	2713,67
3.12.	PMO-p (slobodnostojeći ili na fasadi)-Pp	Nabavka i ugradnja priključno mjernog ormara za jedno poluindirektno brojilo, šemiran prema preporuci CEDIS DOO Podgorica, izrada Projektne dokumentacije i geodetsko snimanje infrastrukture za priključenje	kom	1	490,33
3.13.	PMO-1 (slobodnostojeći ili na fasadi) sa odvodnicima prenapona-P1*	Nabavka i ugradnja priključno mjernog ormara za jedno direktno brojilo, šemiran prema preporuci CEDIS DOO Podgorica, sa odvodnicima prenapona, izrada Projektne dokumentacije i geodetsko snimanje infrastrukture za priključenje	kom	1	456,07
3.14.	PMO-2 (slobodnostojeći ili na fasadi) sa odvodnicima prenapona-P2*	Nabavka i ugradnja priključno mjernog ormara za dva direktna brojila, šemiran prema preporuci CEDIS DOO Podgorica, sa odvodnicima prenapona, izrada Projektne dokumentacije i geodetsko snimanje infrastrukture za priključenje	kom	1	545,97

3.15.	PMO-4 (slobodnostojeći ili na fasadi) sa odvodnicima prenapona- P4*	Nabavka i ugradnja priključno mjernog ormara za tri ili četiri direktna brojila, šemiran prema preporuci CEDIS DOO Podgorica, sa odvodnicima prenapona, izrada Projektne dokumentacije i geodetsko snimanje infrastrukture za priključenje	kom	1	748
3.16.	PMO-6 (slobodnostojeći, na fasadi ili u objektu) sa odvodnicima prenapona-P6*	Nabavka i ugradnja priključno mjernog ormara za od 4 do 6 direktnih brojila, šemiran prema preporuci CEDIS DOO Podgorica, sa odvodnicima prenapona, izrada Projektne dokumentacije i geodetsko snimanje infrastrukture za priključenje	kom	1	942
3.17.	PMO-10 (slobodnostojeći, na fasadi ili u objektu) sa odvodnicima prenapona- P10*	Nabavka i ugradnja priključno mjernog ormara za od 6 do 10 direktnih brojila, šemiran prema preporuci CEDIS DOO Podgorica, sa odvodnicima prenapona, izrada Projektne dokumentacije i geodetsko snimanje infrastrukture za priključenje	kom	1	1290
3.18.	PMO-20 (u objektu) sa odvodnicima prenapona- P20*	Nabavka i ugradnja priključno mjernog ormara za od 10 do 20 direktnih brojila, šemiran prema preporuci CEDIS DOO Podgorica, sa odvodnicima prenapona , izrada Projektne dokumentacije i geodetsko snimanje infrastrukture za priključenje	kom	1	1934,33

3.19.	PMO-30 (u objektu) sa odvodnicima prenapona-P 30*	Nabavka i ugradnja priključno mjernog ormara za od 20 do 30 direktnih brojilo, šemiran prema preporuci CEDIS DOO Podgorica, sa odvodnicima prenapona, izrada Projektne dokumentacije i geodetsko snimanje infrastrukture za priključenje	kom	1	2803,33
3.20.	PMO-p (slobodnostojeći ili na fasadi) sa odvodnicima prenapona-Pp*	Nabavka i ugradnja priključno mjernog ormara za jedno poluindirektno brojilo, šemiran prema preporuci CEDIS DOO Podgorica, sa odvodnicima prenapona, izrada Projektne dokumentacije i geodetsko snimanje infrastrukture za priključenje	kom	1	562
4.Podzemni kablovski vodovi					
4.1.	Kablovski vod PP00-A ili XP00-A 4x25mm2 (K 25)	Geodetsko obilježavanje trase kabla, iskop rova, nabavka i ugradnja, u zamljištu do VI kategorije (u zemljanom rovu u neregulisanom terenu, u zemljanom rovu u regulisanom terenu, kroz kablovsku kanalizaciju, ispod kolovozne (betonske) površine bez kablovske kanalizacije) kablovskog voda tipa PP00-A ili XP00-A 4x25mm2. Stavka obuhvata i sav neophodan materijal (posteljica, traka za uzemljenje, traka za upozorenje, gal štitnici, kablovice..), radove, uređenje terena i vraćanje istog u prvobitno stanje i odvoz viška materijala, izrada Projektne dokumentacije i geodetsko	m	1	32,00

		snimanje infrastrukture za priključenje			
4.2.	Kablovski vod PP00-A ili XP00-A 4x35mm ² (K 35)	Geodetsko obilježavanje trase kabla, iskop rova, nabavka i ugradnja, u zamljištu do VI kategorije (u zemljanom rovu u neregulisanom terenu, u zemljanom rovu u regulisanom terenu, kroz kablovsku kanalizaciju, ispod kolovozne (betonske) površine bez kablovske kanalizacije) kablovskog voda tipa PP00-A ili XP00-A 4x35mm ² . Stavka obuhvata i sav neophodan materijal (posteljica, traka za uzemljenje, traka za upozorenje, gal štitnici, kablovice..), radove, uređenje terena i vraćanje istog u prvobitno stanje i odvoz viška materijala, izrada Projektne dokumentacije i geodetsko snimanje infrastrukture za priključenje	m	1	33,83
4.3.	Kablovski vod PP00-A ili XP00-A 4x50mm ² (K 50)	Geodetsko obilježavanje trase kabla, iskop rova, nabavka i ugradnja, u zamljištu do VI kategorije (u zemljanom rovu u neregulisanom terenu, u zemljanom rovu u regulisanom terenu, kroz kablovsku kanalizaciju, ispod kolovozne (betonske) površine bez kablovske kanalizacije) kablovskog	m	1	36,00

		voda tipa PP00-A ili XP00-A 4x50mm ² . Stavka obuhvata i sav neophodan materijal (posteljica, traka za uzemljenje, traka za upozorenje, gal štitnici, kablovice..), radove, uređenje terena i vraćanje istog u prevobitno stanje i odvoz viška materijala, izrada Projektne dokumentacije i geodetsko snimanje infrastrukture za priključenje			
4.4.	Kablovski vod PP00-A ili XP00-A 4x70 mm ² (K 70)	Geodetsko obilježavanje trase kabla, iskop rova, nabavka i ugradnja, u zamljištu do VI kategorije (u zemljanom rovu u neregulisanom terenu, u zemljanom rovu u regulisanom terenu, kroz kablovsku kanalizaciju, ispod kolovozne (betonske) površine bez kablovske kanalizacije) kablovskog voda tipa PP00-A ili XP00-A 4x70mm ² . Stavka obuhvata i sav neophodan materijal (posteljica, traka za uzemljenje, traka za upozorenje, gal štitnici, kablovice..), radove, uređenje terena i vraćanje istog u prevobitno stanje i odvoz viška materijala, izrada Projektne dokumentacije i geodetsko snimanje infrastrukture za priključenje	m	1	37,00

4.5.	Kablovski vod PP00-A ili XP00-A 4x95mm ² (K 95)	Geodetsko obilježavanje trase kabla, iskop rova, nabavka i ugradnja, u zamljištu do VI kategorije (u zemljanom rovu u neregulisanom terenu, u zemljanom rovu u regulisanom terenu, kroz kablovsku kanalizaciju, ispod kolovozne (betonske) površine bez kablovske kanalizacije) kablovskog voda tipa PP00-A ili XP00-A 4x95mm ² . Stavka obuhvata i sav neophodan materijal (posteljica, traka za uzemljenje, traka za upozorenje, gal štitnici, kablovice..), radove, uređenje terena i vraćanje istog u prvobitno stanje i odvoz viška materijala, izrada Projektne dokumentacije i geodetsko snimanje infrastrukture za priključenje	m	1	38,67
4.6.	Kablovski vod PP00-A ili XP00-A 4x120 mm ² (K 120)	Geodetsko obilježavanje trase kabla, iskop rova, nabavka i ugradnja, u zamljištu do VI kategorije (u zemljanom rovu u neregulisanom terenu, u zemljanom rovu u regulisanom terenu, kroz kablovsku kanalizaciju, ispod kolovozne (betonske) površine bez kablovske kanalizacije) kablovskog voda tipa PP00-A ili XP00-A 4x120mm ² . Stavka obuhvata i sav neophodan materijal (posteljica, traka za uzemljenje, traka za upozorenje, gal štitnici, kablovice..), radove, uređenje terena i vraćanje istog u prvobitno stanje i	m	1	40,00

		odvoz viška materijala, izrada Projektne dokumentacije i geodetsko snimanje infrastrukture za priključenje			
4.7.	Kablovski vod PP00-A ili XP00-A 4x150mm ² (K 150)	Geodetsko obilježavanje trase kabla, iskop rova, nabavka i ugradnja, u zamljištu do VI kategorije (u zemljanom rovu u neregulisanom terenu, u zemljanom rovu u regulisanom terenu, kroz kablovsku kanalizaciju, ispod kolovozne (betonske) površine bez kablovske kanalizacije) kablovskog voda tipa PP00-A ili XP00-A 4x150mm ² . Stavka obuhvata i sav neophodan materijal (posteljica, traka za uzemljenje, traka za upozorenje, gal štitnici, kablovice..), radove, uređenje terena i vraćanje istog u prvobitno stanje i odvoz viška materijala, izrada Projektne dokumentacije i geodetsko snimanje infrastrukture za priključenje	m	1	42,00
4.8.	Kablovski vod PP00-A ili XP00-A 4x185mm ² (K 185)	Geodetsko obilježavanje trase kabla, iskop rova, nabavka i ugradnja, u zamljištu do VI kategorije (u zemljanom rovu u neregulisanom terenu, u zemljanom rovu u regulisanom terenu, kroz kablovsku kanalizaciju, ispod kolovozne (betonske) površine bez kablovske kanalizacije) kablovskog	m	1	44,83

		voda tipa PP00-A ili XP00-A 4x185mm ² . Stavka obuhvata i sav neophodan materijal (posteljica, traka za uzemljenje, traka za upozorenje, gal štitnici, kablovice..), radove, uređenje terena i vraćanje istog u prevobitno stanje i odvoz viška materijala, izrada Projektne dokumentacije i geodetsko snimanje infrastrukture za priključenje			
4.9.	Kablovski vod PP00-A ili XP00-A 4x240mm ² (K 240)	Geodetsko obilježavanje trase kabla, iskop rova, nabavka i ugradnja, u zamljištu do VI kategorije (u zemljanom rovu u neregulisanom terenu, u zemljanom rovu u regulisanom terenu, kroz kablovsku kanalizaciju, ispod kolovozne (betonske) površine bez kablovske kanalizacije) kablovskog voda tipa PP00-A ili XP00-A 4x240mm ² . Stavka obuhvata i sav neophodan materijal (posteljica, traka za uzemljenje, traka za upozorenje, gal štitnici, kablovice..), radove, uređenje terena i vraćanje istog u prevobitno stanje i odvoz viška materijala, izrada Projektne dokumentacije i geodetsko snimanje infrastrukture za priključenje	m	1	48,50

4.10.	Kablovski vod PP00-A ili XP00-A 4x300mm ² ili 4x1x300mm ² (K 300)	Geodetsko obilježavanje trase kabla, iskop rova, nabavka i ugradnja, u zamljištu do VI kategorije (u zemljanom rovu u neregulisanom terenu, u zemljanom rovu u regulisanom terenu, kroz kablovsku kanalizaciju, ispod kolovozne (betonske) površine bez kablovske kanalizacije) kablovskog voda tipa PP00-A ili XP00-A 4x300mm ² . Stavka obuhvata i sav neophodan materijal (posteljica, traka za uzemljenje, traka za upozorenje, gal štitnici, kablovice..), radove, uređenje terena i vraćanje istog u prvobitno stanje i odvoz viška materijala, izrada Projektne dokumentacije i geodetsko snimanje infrastrukture za priključenje	m	1	55,17
4.11.	Kablovski vod NA2XH 4x25mm ² (KX 25)	Nabavka i ugradnja na perforiranim nosačima kablova (PNK) regala kablovskog voda tipa NA2XH 4x25mm ² . Stavka obuhvata i sav neophodan materijal (nosač, konzolu regal), i izradu Projektne dokumentacije.	m	1	32,23
4.12.	Kablovski vod NA2XH 4x35mm ² (KX 35)	Nabavka i ugradnja na PNK regalima kablovskog voda tipa NA2XH 4x35mm ² . Stavka obuhvata i sav neophodan materijal (nosač, konzolu regal), i izradu Projektne dokumentacije.	m	1	34,11
4.13.	Kablovski vod NA2XH 4x50mm ² (KX 50)	Nabavka i ugradnja na PNK regalima kablovskog voda tipa NA2XH 4x50mm ² . Stavka obuhvata i sav	m	1	36,32

		neophodan materijal (nosač, konzolu regal), i izradu Projektne dokumentacije.			
4.14.	Kablovski vod NA2XH 4x70 mm2 (KX 70)	Nabavka i ugradnja na PNK regalima kablovskog voda tipa NA2XH 4x70mm2. Stavka obuhvata i sav neophodan materijal (nosač, konzolu regal), i izradu Projektne dokumentacije.	m	1	37,46
4.15.	Kablovski vod NA2XH 4x95mm2 (KX 95)	Nabavka i ugradnja na PNK regalima kablovskog voda tipa NA2XH 4x95mm2. Stavka obuhvata i sav neophodan materijal (nosač, konzolu regal), i izradu Projektne dokumentacije.	m	1	39,37
4.16.	Kablovski vod NA2XH 4x120 mm2 (KX 120)	Nabavka i ugradnja na PNK regalima kablovskog voda tipa NA2XH 4x120mm2. Stavka obuhvata i sav neophodan materijal (nosač, konzolu regal), i izradu Projektne dokumentacije.	m	1	40,89
4.17.	Kablovski vod NA2XH 4x150mm2 (KX 150)	Nabavka i ugradnja na PNK regalima kablovskog voda tipa NA2XH 4x150mm2. Stavka obuhvata i sav neophodan materijal (nosač, konzolu regal), i izradu Projektne dokumentacije.	m	1	43,00
4.18.	Kablovski vod NA2XH 4x185mm2 (KX 185)	Nabavka i ugradnja na PNK regalima kablovskog voda tipa NA2XH 4x185mm2. Stavka obuhvata i sav neophodan materijal (nosač, konzolu regal), i izradu Projektne dokumentacije.	m	1	46,08
4.19.	Kablovski vod NA2XH 4x240mm2 (KX 240)	Nabavka i ugradnja na PNK regalima kablovskog voda tipa NA2XH 4x240mm2.	m	1	50,06

		Stavka obuhvata i sav neophodan materijal (nosač, konzolu regal), i izradu Projektne dokumentacije.			
4.20.	Kablovski vod NA2XH 4x300mm ² ili 4x1x300mm ² (KX 300)	Nabavka i ugradnja na PNK regalima kablovskog voda tipa NA2XH 4x300mm ² ili 4x1x300mm ² . Stavka obuhvata i sav neophodan materijal (nosač, konzolu regal), i izradu Projektne dokumentacije.	m	1	57,25
4.21.	Kablovski vod NHXH FE180/E90 4x25mm ² (KXFE180/E90 25)	Nabavka i ugradnja na PNK regalima kablovskog voda tipa NHXH FE180/E90 4x25mm ² . Stavka obuhvata i sav neophodan materijal (nosač, konzolu regal), i izradu Projektne dokumentacije.	m	1	32,57
4.22.	Kablovski vod NHXH FE180/E90 4x35mm ² (KXFE180/E90 35)	Nabavka i ugradnja na PNK regalima kablovskog voda tipa NHXH FE180/E90 4x35mm ² . Stavka obuhvata i sav neophodan materijal (nosač, konzolu regal), i izradu Projektne dokumentacije.	m	1	34,53
4.23.	Kablovski vod NHXH FE180/E90 4x50mm ² (KXFE180/E90 50)	Nabavka i ugradnja na PNK regalima kablovskog voda tipa NHXH FE180/E90 4x50mm ² . Stavka obuhvata i sav neophodan materijal (nosač, konzolu regal), i izradu Projektne dokumentacije.	m	1	36,79
4.24.	Kablovski vod NHXH FE180/E90 4x70 mm ² (KXFE180/E90 70)	Nabavka i ugradnja na PNK regalima kablovskog voda tipa NHXH FE180/E90 4x70mm ² . Stavka obuhvata i sav neophodan materijal (nosač, konzolu regal), i izradu Projektne dokumentacije.	m	1	38,15

4.25.	Kablovski vod NHXH FE180/E90 4x95mm ² (KXFE180/E90 95)	Nabavka i ugradnja na PNK regalima kablovskog voda tipa NHXH FE180/E90 4x95mm ² . Stavka obuhvata i sav neophodan materijal (nosač, konzolu regal), i izradu Projektne dokumentacije.	m	1	40,42
4.26.	Kablovski vod NHXH FE180/E90 4x120 mm ² (KXFE180/E90 120)	Nabavka i ugradnja na PNK regalima kablovskog voda tipa NHXH FE180/E90 4x120mm ² . Stavka obuhvata i sav neophodan materijal (nosač, konzolu regal), i izradu Projektne dokumentacije.	m	1	42,23
4.27.	Kablovski vod NHXH FE180/E90 4x150mm ² (KXFE180/E90 150)	Nabavka i ugradnja na PNK regalima kablovskog voda tipa NHXH FE180/E90 4x150mm ² . Stavka obuhvata i sav neophodan materijal (nosač, konzolu regal), i izradu Projektne dokumentacije.	m	1	44,50
4.28.	Kablovski vod NHXH FE180/E90 4x185mm ² (KXFE180/E90 185)	Nabavka i ugradnja na PNK regalima kablovskog voda tipa NHXH FE180/E90 4x185mm ² . Stavka obuhvata i sav neophodan materijal (nosač, konzolu regal), i izradu Projektne dokumentacije.	m	1	47,96
4.29.	Kablovski vod NHXH FE180/E90 4x240mm ² (KXFE180/E90 240)	Nabavka i ugradnja na PNK regalima kablovskog voda tipa NHXH FE180/E90 4x240mm ² . Stavka obuhvata i sav neophodan materijal (nosač, konzolu regal), i izradu Projektne dokumentacije.	m	1	52,40
4.30.	Kablovski vod NHXH FE180/E90 4x300mm ² (KXFE180/E90 300)	Nabavka i ugradnja na PNK regalima kablovskog voda tipa NHXH FE180/E90 4x300mm ² . Stavka obuhvata i sav neophodan materijal (nosač, konzolu	m	1	60,37

		regal), i izradu Projektne dokumentacije.			
5.Stubovi					
5.1.	Betonski zatezni stub tipa "U 9/1000"	Geodetsko obilježavanje lokacije stuba, iskop temeljne rupe, nabavka i ugradnja (armirano-betonski temelj), u zemljištu do VI kategorije, armirano-betonskog stuba (ukupne dužine do 10m, nominalne sile do 1000 daN) sa opremom za zatežno ovješanje SKS-a. Stavka obuhvata uređenje terena i odvoz viška materijala, izrada Projektne dokumentacije i geodetsko snimanje infrastrukture za priključenje	kom	1	742
5.2.	Betonski nosivi stub tipa "U 9/315"	Geodetsko obilježavanje lokacije stuba, iskop temeljne rupe, nabavka i ugradnja (armirano-betonski temelj), u zemljištu do VI kategorije, armirano-betonskog stuba (ukupne dužine do 10m, nominalne sile do 315 daN) sa opremom za nosno ovješanje SKS-a. Stavka obuhvata uređenje terena i odvoz viška materijala, izrada Projektne dokumentacije i geodetsko snimanje infrastrukture za priključenje	kom	1	426
5.3.	Drveni A stub tipa "A 10"	Geodetsko obilježavanje lokacije stuba, iskop temeljne rupe, nabavka i ugradnja, u zemljištu do VI kategorije, drvenog "A" stuba (od jedinki dužine do 10 m) sa opremom za zatežno ovješanje SKS-a.	kom	1	1093

		Stavka obuhvata uređenje terena i odvoz viška materijala, izrada Projektne dokumentacije i geodetsko snimanje infrastrukture za priključenje			
5.4.	Drveni nosivi stub tipa "N9"	Geodetsko obilježavanje lokacije stuba, iskop temeljne rupe, nabavka i ugradnja, u zemljištu do VI kategorije, drvenog nosivog stuba (od jedinice dužine do 10 m) sa opremom za nosno ovješanje SKS-a. Stavka obuhvata uređenje terena i odvoz viška materijala, izrada Projektne dokumentacije i geodetsko snimanje infrastrukture za priključenje	kom	1	382